

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 3438W na odcinku ul. Bartodziejska od km 0+651,00 do km 1+252,00.

Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Odwodnienie ul. bartodziejskiej w Pułtusku od ul. granicznej do siedziby Nadlesnictwa Pułtusk					
1	Chodnik				
1 d.1	KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	154,02		
2 d.1	KNR 2-31 0407-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin	m	603,00		
3 d.1	KNNR 6 0112-05 Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m2	452,30		
4 d.1	KNNR 6 0502-01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	452,30		
Razem dział: Chodnik					
2	Nawierzchnia				
5 d.2	KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	3 606,00		
6 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3 606,00		
Razem dział: Nawierzchnia					
3	Zjazdy				
7 d.3	KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	34,60		
8 d.3	KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	133,80		
9 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	133,80		
Razem dział: Zjazdy					
4	Roboty uzupełniające				
10 d.4	KNR 2-31 1403-06 Wykonanie rowu muldy o gł. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	60,00		
11 d.4	KNR 2-31 0202-09 Uzupełnienie poboczny - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	601,00		
Razem dział: Roboty uzupełniające					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23%					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: