




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
A - A



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
B - B



SZCZEGÓŁ OBSADZENIA KRAWĘŻNIKA



LEGENDA:

KONSTRUKCJA ZJAZDU :

- proj. kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: grafit)
 - proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
 - proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
 - proj. w-wa odsączająca z pospółki fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm, zag. mech. Is=1,00
 - proj. warstwa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego (piasek wielofrakcyjny) gr. 20 cm, zag. mech. Is=0,99
 - ist. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie Is = 0,98
- RAZEM: 61 cm**


KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- proj. kostka betonowa gr. 6 cm (kolor: szary)
 - proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
 - proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
 - ist. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie Is = 0,98
- RAZEM: 19 cm**


ELEMENTY ULICZNE:

- 1 - proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- proj. podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 3 cm
- proj. ława betonowa z oporem C12/15


PRZEKRÓJ POPRZECZNY
C - C




szczegół "I"



szczegół "II"



szczegół "III"



OSTPROJEKT Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostroʒka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (29)764 57 99	Nazwa rys.	PRZEKROJE		Nr rys.	4
	Nazwa inwestycji:	Budowa zjazdu publicznego z ul. Benedyktyńskiej do działek o nr ewid. 141 i 142/1 w Pułtusk			
	Adres inwestycji:	ul. Benedyktyńska, Pułtusk, woj. mazowieckie			Skala: 1:50
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk			projekt budowlany
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	branża drogowa
Projektant: mgr inż. Marcin Parzych		drogowa	MAZ/0395/POOD/11		
					Data: 26.09.2016r.