


PRZEKRÓJ C - C



LEGENDA:

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ:

- A

 - proj. kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: grafit)
 - proj. podsypka cam.-piasek. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
 - proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag. mechanicznie ls = 1,00
 - proj. w-wa odsączająca z pospółki fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm, zag. mech. ls=1,00
 - proj. warstwa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego (piasek wielofrakcyjny) gr. 25 cm, zag. mech. ls=0,89
 - list. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie ls = 0,98
 - RAZEM: 66 cm
- B

 - proj. kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: szary)
 - proj. podsypka cam.-piasek. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
 - proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie ls = 1,00
 - list. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie ls = 0,98
 - RAZEM: 19 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- proj. kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: szary)
- proj. podsypka cam.-piasek. 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
- proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie ls = 1,00
- list. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie ls = 0,98
- RAZEM: 19 cm


ELEMENTY ULICZNE:

- 1


 - proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
 - proj. podsypka cam.-piasek. 1:3 gr. 3 cm
 - proj. ława betonowa z oporem C12/15
- 2

 - proj. obrzeża betonowe 8x30x100 cm
 - proj. podsypka cam.-piasek. 1:3 gr. 2 cm
 - proj. ława betonowa z oporem C12/15


PRZEKRÓJ D - D




szczegół "I"




szczegół "II"



szczegół "III"



SZCZEGÓŁ OBSADZENIA KRAWĘŻNIKA



OSTPROJEKT		Nazwa rys.	PRZESZKROJE	Nr rys.
Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (29)764 57 99		Nazwa inwestycji: Budowa hali widowiskowo-sportowej, przeznaczonej do użytkowania przez uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułsku wraz z częścią dydaktyczną, zapleczem socjalnym oraz łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.	ul. Piotra Skargi 2, 06-100 Pułusk działki nr ewid. 141, 142/1	D-2.2
		Adres inwestycji:		
		Inwestor:	Powiat Pułuski	Skala: 1:50
Zespół projektowy:		ul. Białowieska 5, 06-100 Pułusk Specjalność Upr.	Podpis	projekt wykonawczy
Projektant: mgr inż. Marcin Parzych		drogowa		branża drogowa
Sprawdzający: mgr inż. Leszek Chmielewski		drogowa		Data: 10.2016r.