




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



szczegół "I"



szczegół "II"



LEGENDA:

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI MANEWROWEJ:

- proj. kostka betonowa gr. 8 cm (kolor: grafit)
- proj. podsypka cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
- proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
- proj. w-wa odciążająca z pospółki fr. 0/31,50 mm gr. 15 cm zag. mech. Is=1,00
- proj. warstwa mrozochronna z gruntu przepuszczalnego (piasek wielofrakcyjny) gr. 25 cm, zag. mech. Is=0,99
- Isł. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie Is = 0,98
- RAZEM: 86 cm

A

KONSTRUKCJA CHODNIKA:


- proj. kostka betonowa gr. 6 cm (kolor: szary)
- proj. podsypka cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm zag. mechanicznie
- proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie Is = 1,00
- Isł. grunt rodzimy (G2) zagęszczony mechanicznie Is = 0,98
- RAZEM: 16 cm

B

ELEMENTY ULICZNE:

- ① - proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- proj. podsypka cem.-piasek 1:3 gr. 3 cm
- proj. ława betonowa z oporem C12/15

SZCZEGÓŁ OBSADZENIA KRAWĘŻNIKA



Nazwa rys.	PRZECROJE	Nr rys.
OSTPROJEKTI Inwestycje, Projekty, Szkolenia 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (297)64 57 99	Budowa hali widowiskowo-sportowej, przeznaczonej do użytkowania przez uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku wraz z częścią dydaktyczną, zapleczem socjalnym oraz łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły.	D-2.1
Adres inwestycji:	ul. Piotra Skargi 2, 06-100 Pułtusk	Skala:
działki nr ewid. 141, 142/1	Powiat Pułtuski	1:50
Inwestor:	ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	projekt
Zespół projektowy:	Specjalność Upr.	wykonawczy
Projektant: mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	branża
Sprawdzający: mgr inż. Leszek Cimblewski	drogowa	drogowa
		Data:
		10.2016r.