

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej Bulkowo – Przewodowo
odc. Przewodowo – Sisice (600,0 + 700,0 = 1300mb)**

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn. i ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D- 01.02.01 027	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm z karczowaniem pni oraz wywozem gałęzi, dłużyc i karpiny 9x702,29	9 szt.		
2.	D- 01.02.01 062	Karczowanie krzaków i poszycia - 2000szt./ha 0,10x16463,05	0,10 ha		
3.	D- 08.03.01 011	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 90+90+1,5+1,5	183 mb		

4.	D- 08.02.01 011	Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 90x1,5	135 m2		
5.	D- 06.01.03 211	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawy	60 mb		
6.	D- 04.03.01 014	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 1300x5,7	7410,0 m2		
7.	D- 04.03.01 032	Mechaniczne skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową 1300x5,7	7410 m2		
8.	D- 04.08.01 022	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową 60kg/m2	444,6 t		

9.	D- 05.03.05 122	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej gr. 4 cm 1300x5,5+700 (rozjazd przy kościelce)	7850 m2		
10.	D- 06.03.01 031	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem mechanicznym gr. 5 cm 1300x3x0,05	195 m2		
				RAZEM:	
				VAT 22%	
				OGÓŁEM:	