

---

**KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA TERENIE  
ZSZ im. JANA RUSKOWSKIEGO W PUŁYUSKU  
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego  
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku  
ADRES INWESTORA : ul. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk  
BRANŻA : OBIEKTY TOWARZYSZĄCE ETAP I

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Ulatowski  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1.1	Bieżnia	
1.2	Skocznia w dal	
1	Obiekty towarzyszące	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Obiekty towarzyszące</b>				
1.1		<b>Bieżnia</b>				
1 d.1.1	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	701.000		
2 d.1.1	<b>KNR 2-23 0105-01</b>	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm beton B 20	m <sup>2</sup>	701.000		
3 d.1.1	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	7.480		
4 d.1.1	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1.188		
5 d.1.1	<b>KNNR 6 0404-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	264.000		
6 d.1.1	<b>analiza indywidualna</b>	Dostaw i montaż nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm nieprzepuszczalnej układanej na płycie betonowej z przygotowaniem podłoża z wymalowaniem niezbędnych linii układanej zgodnie z kartą katalogową	m <sup>2</sup>	705.000		
1.2		<b>Skocznia w dal</b>				
7 d.1.2	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	34.000		
8 d.1.2	<b>KNR 2-23 0110-01</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	34.000		
9 d.1.2	<b>KNR 2-23 0110-02</b>	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy Krotność = -5	m <sup>2</sup>	10.000		
10 d.1.2	<b>KNNR 2 1201-03 analogia</b>	Nawierzchnia z piasku kwarcowego	m <sup>3</sup>	4.800		
11 d.1.2	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	0.648		
12 d.1.2	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.714		
13 d.1.2	<b>KNNR 6 0404-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	45.000		
14 d.1.2	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	10.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: