



UWAGA:

- * POZIOM PARTERU - +0,00=0,15m npt
- * POSADOWIENIE ŁAW I STÓP FUND. - NA RZEDNEJ POSADOWIENIA ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUND
- * ŁAWY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE ZREALIZOWAĆ Z BETONU C16/20 (B-20),
- * NA PODSTAWIE BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO WYSTĘPOWANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW GLIN ZWIĘŻŁYCH O IL=0,35 NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- * PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW MIEJSCA PO NICH DO POZIOMU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C16/20
OTULINA: 5cm

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel. (0 29) 764 57 99	Nazwa rys.	RZUT FUNDAMENTÓW	Nr rys.	K-01
	Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		
	Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9	Skala:	1:100
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	projekt budowlany	
projektant branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. JAROSŁAW WYWIGACZ	Upr.	168/94/Os	Branża: konstrukcyjna	
sprawdzający branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. MIROSŁAW GRZYP		793/88/Os	Data:	02.2017r.