PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 242/9 skala 1:250
- DOMIARY SZCZEGÓŁOWE



BILANS POWIERZCHNI TERENU

całkowita powierzchnia działki 242/9	-	3 389,00m² (100,0%)
powierzchnia działki w granicach opracowania	-	1 316,00m² (38,8%)
w tym:		
- pow. zabudowy projektowanej rozbudowy	-	86,85m² (2,6%)
- pow. zabudowy istniejącego budynku	-	244,41m² (7,2%)
- pow. projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm	-	138,00m² (4,1%)
- pow. projektowanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm (schody, pochylnia i opaska przy budynku)	-	45,00m² (1,3%)
- pow. projektowanej nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych	-	72,00m² (2,1%)
- pow. istniejącej nawierzchni z kostki betonowej	-	491,50m² (14,5%)
- pow. zieleni (biologicznie czynna)	-	238,24m² (7,0%)

UWAGI :

1. Powierzchnia biologicznie czynna części działki nr 242/9 nie objętej opracowaniem wynosi ok. 770,0 m²(22,7%).

LEGENDA :

- granice działki nr 242/9
- granice opracowania
- projektowane ogrodzenie
- istniejące ogrodzenie
- A1 istniejący budynek "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusku adaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy (b. piętrowy, konstr. murowana, stropodach)
- A2 projektowana rozbudowa budynku "A" (konstr. murowana, stropodach)
- B istniejący budynek biurowy (b. piętrowy, podpiwniczony, konstr. murowana, stropodach)
- C istniejący budynek biurowy (b. piętrowy, konstr. murowana, stropodach)
- D istniejący budynek gospodarczy (b. parterowy, konstr. murowana, stropodach)
- G istniejące budynki garażowe (b. parterowe, konstr. murowana, stropodach)
- projektowane rozbiórki
- istniejący plac, chodniki
- projektowane miejsca postojowe, plac
- projektowane schody, pochylnia i opaska przy budynku
- projektowana skarpa z płyt ażurowych
- zieleń
- istniejące drzewa do wycięcia
- PS pojemniki na śmieci
- ławka oraz kosz na śmieci
- HP projektowany hydrant naziemny DN80

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -DOMIARY SZCZEGÓŁOWE — Nr rys. Z-2

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, działka nr 242/9 — Skala: 250

Inwestor: Powiat Pułtuski, ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk — projekt wykonawczy

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Adam Radomski	arch.	MA/039/09	
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska	arch.	MAZ/0001/ZOOA/10	
Sprawdzający.: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko	arch.	St-626/83	

branża architektoniczna

Data: 02.2017r.