

UWAGI:

1. Wymiary elementów konstr. - wg projektu branzy konstrukcyjnej.
2. Szerokość uzytk. schodów ogólnodostępnych (między balustradami a pochwytami przyściennymi) nie może być mniejsza niż 120cm.
3. Na klatce schodowej zamontować balustrady systemowe ze stali kwasoodpornej wys. 110cm z wypełnieniem pretami pionowyni o max. prześwicie między nimi 12cm. Wzołuż scian klatki schodowej - same pochwyty na wys. 110cm.
4. Wymiary w symbolu drzwi dotyczą świetła przejścia (dodatkowo przy drzwiach z naświetlami - w nawiasie podano wym. w świetle muru).
5. Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 90cm.
6. Ścianki w toaletach : - między kabinami sanitarnymi - systemowe z laminatu wys. 210cm - oddzielające kabiny sanitarne od przedsionków - murowane do pełnej wysokości pomieszczenia.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- projektowane zamurowania
- projektowane rozbiórki
- HP hydrant wewnętrzny

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.użyt. (m²)
1.1	WIATROŁAP	gres	14,57
1.2a	KLATKA SCHODOWA+WINDA	gres	18,78
1.2b	POM. GOSPODARCZE	gres	6,50/13,76
1.3	KORYTARZ	wykł. pvc	41,78
1.4	POM. PORZĄDKOWE	gres	1,03
1.5	KOTŁOWNIA	gres	9,31
1.6	WC MĘŻCZYZN	gres	10,80
1.7	ŁAZIENKA KOBIET	gres	8,47
1.8	POM. SOCJALNE	gres	8,19
1.9	WC PERSONELU	gres	1,54
1.10	SALA TERAPII MAJSTERKOWO-OGRODNICZEJ	wykł. pvc	20,21
1.11	PRACOWNIA TERAPII KULINARNEJ	gres	25,97
1.12a	JADALNIA	wykł. pvc	24,73
1.12b	SALA TERAPII KULTURALNO-OŚWIATOWEJ	wykł. pvc	38,31
1.13	SZATNIA	gres	18,87
	RAZEM		249,06/256,32

RZUT PARTERU 1:50

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Ortyl 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.: RZUT PARTERU	Nr rys.: A-1
	Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	
	Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9	Skala: 1:50
	Inwestor: Powiat Pułtuski ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	projekt wykonawczy
Zespół projektowy:	Specjalność / Upr. / Podpis	branża architektoniczna
Projektant: mgr inż. arch. Adam Radomski	arch. MA/039/09	
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska	arch. MAZ/0001/ZOOA/10	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko	arch. St-626/83	Data: 02.2017r.