

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica
na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560

1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,36		
2.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia średniego–3000szt./ha	ha	0,009		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm	szt.	1		
5.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2		
6.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
7.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	3		
8.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp –grubość namułu 20 cm	mb	720		
10.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 908,00		
11.	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką –śr. gr .8 cm po zagęszczeniu 360x5,3	m ²	1 908,00		
12.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej –standard II, grub.4cm 360x5,1	m ²	1 836,00		
13.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 360x5,1	m ²	2 040,00		
14.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej –standard II, grub.4 cm 360x5,0	m ²	1 800,00		
15.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej –standard II, grub.4 cm na zjazdach 21,9x13+1x35,7	m ²	320,40		
16.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami 12x6+1x9	mb	81		
17.	D-06.02.01	Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur Ø 40 cm	szt.	26		
18.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa naturalnego-zjazdy 12x33,5+40,5	m ²	476		
19.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką – gr. 8 cm po zagęszczeniu 360x1x2	m ²	720		
20.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 60 mm	szt.	11		
21.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
22.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
23.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne i drogowaskazy o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6		
Razem :						
VAT 23% :						
OGÓŁEM :						