

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie- Obryte odc. Obryte od km 24+517 do km 26+442 mb 1925

Lp.	Nr spec,techn ,	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn,	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01,01,01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,93		
2	D-02,01,01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,25 m3 w gr,kat, III z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowylad,	m3	126,6		
3	D-02,03,01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki dostarczonej samochodami; kat,gr,I-II	m3	62		
4	D-01,02,04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1330		
5	D-01,02,04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	247,7		
6	D-01,02,04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	2586,48		
7	D-01,02,04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	2025		
8	D-01,02,04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej z wyp,spoin piaskiem	m2	178,15		

9	D-01,02,04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z wyp,spoin piaskiem	m2	103		
10	D-01,02,04	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	672,75		
11	D-01,02,04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m2	32		
12	D-01,02,04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3	344,2		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>ZATOKA AUTOBUSOWA</b>						
13	D-02,01,01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,25 m3 w gr,kat, III z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowład,	m3	144		
14	D-08,01,01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	171		
15	D-04,05,01	Wzmocnienie podłoża gruntowego gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5Mpa, warstwa gr,10 cm	m2	342		
16	D-04,04,02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 25 cm	m2	342		
17	D-05,03,23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	342		

18	D-03,02,01	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr, 400 mm	m	60		
19	D-03,02,01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2		
<b>Razem dział: ZATOKA AUTOBUSOWA</b>						
<b>ZATOKA POSTOJOWA</b>						
20	D-04,05,01	Wzmocnienie podłoża gruntowego gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5Mpa, warstwa gr, 10 cm	m2	305		
21	D-04,04,02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 25 cm	m2	305		
22	D-04,07,01	Podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport mieszanki samochodem samowładowniczym 5-10t	m2	305		
23	D-05,03,05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego- standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład, 5-10 t	m2	305		
<b>Razem dział: ZATOKA POSTOJOWA</b>						
<b>CHODNIKI</b>						
24	D-08,01,01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1407		
25	D-08,03,01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	4410		
26	D-04,04,01	Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5613,5		

27	D-08,02,02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	5613,5		
<b>Razem dział: CHODNIKI</b>						
<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE- TYP 03,90</b>						
28	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	128		
29	D-06,02,01	ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	32		
30	D-08,01,01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	368,2		
31	D-04,04,02	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 12 cm Krotno $\epsilon = 0,6$	m2	3220		
32	D-05,03,23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2992		
<b>Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE- TYP 03,90</b>						
<b>ODWODNIENIE</b>						
33	D-03,02,01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr,500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	7		
34	D-03,02,01	Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr, zewn, 160 mm	m	26		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
35	D-07,02,01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	42		
36	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow, do 0,3 m2	szt,	33		

37	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow, ponad 0,3 m2- obustronne	szt	2		
38	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow, ponad 0,3 m2- jednostronne	szt	10		
39	D-07,01,01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m2	92		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
						<b>Razem</b>
						<b>Vat 22%</b>
						<b>Ogółem</b>