

KOSZTORYS OFERTOWY

Renowacja gruntowej drogi powiatowej Nr 3421W Plusy-Lutobrok-Pniewo-Mystkówiec-Zatory na odcinku M y s t k ó w i e c - O s t r ó w e k - Z a t o r y długość odcinka 2,5 km

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,50		
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyc średnich od 31 do 60% powierzchni	ha	0,24		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ na odkład przy wykonaniu rowu odwadniającego w gr. kat. III	m ³	2 450,00		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWA				
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	12 500,00		
		Razem dział: PODBUDOWA				

4		ZJAZDY				
5 d.4	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami-ława fundamentowa żwirowa	m [□]	4,80		
6 d.4	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur Ø 40 cm	m	120,00		
7 d.4	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. 8 cm po zagęszczeniu	m ²	600,00		
		Razem dział: ZJAZDY				
					Razem:	
					V a t 23%	
					OGÓŁEM:	