

KOSZYORYS OFERTOWY

-I kw 2013r Przebudowa mostu- droga dojazdowa - DP nr 3405W Łady - Winnica.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3.829		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1.00		
d.1						
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	4.00		
d.1						
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	18.00		
d.1						
5	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	11.00		
d.1						
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	14.00		
d.1						
7	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	8.00		
d.1						
8	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	4.04		
d.1						
9	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	15.61		
d.1						
10	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	13.33		
d.1						
11	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0.99		
d.1						
12	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	340.00		
d.1						
13	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiorki na odl. do 1 km	m ²	104.40		
d.1						
14	D-01.02.04	Oczyszczenie przepustów o śr. 0,2 - 0.4 m z namułu	m	37.80		
d.1						
15	D-01.02.04	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	11.50		
d.1						
16	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	2.28		
d.1						
17	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm Krotność = 1.21	m	8.80		
d.1						
18	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	9.10		
d.1						
19	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	21.50		
d.1						
20	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 4 km	m ³	16.66		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
21	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km - na dł. budowy do wbudowania w nasyp	m ³	965.05		
d.2						
22	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km, (grunt na odkład)	m ³	3955.37		
d.2						
23	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	965.05		
d.2						
24	D-02.01.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	965.05		
d.2						
3		ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
25	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład do ponownego wbudowania, w gruncie kat.III	m ³	63.60		
d.3						
26	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	63.60		
d.3						
27	D-03.01.01	Budowa przepustu - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	9.00		
d.3						
28	D-03.01.01	Budowa przepustu - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	9.00		
d.3						
29	D-03.01.01	Budowa przepustu - Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	21.50		
d.3						
30	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu C20/25 - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	10.18		
d.3						

KOSZYORYS OFERTOWY

-I kw 2013r Przebudowa mostu- droga dojazdowa - DP nr 3405W Łądy - Winnica.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	D-03.01.01	Studzienka ściekowa betonowa o śr.600 mm z osadnikiem bez syfonu z wbudowaną boczną kratą ściekową, oraz typowy wylot betonowy przepustu śr. 20 cm	szt.	1.00		
32 d.3	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	102.00		
4		PODBUDOWA				
33 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	16647.00		
34 d.4	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm, (wykonywana dwuwarstwowo)	m ²	16543.00		
35 d.4	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	104.00		
36 d.4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	16647.00		
37 d.4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	16647.00		
38 d.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfalt. w ilości 0,3 -0,5kg/m ²	m ²	4712.00		
39 d.4	D-05.03.05 b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1-2 z wbudowaniem mechanicznym	t	303.00		
5		NAWIERZCHNIA				
40 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfalt. w ilości 0,3 -0,5kg/m ²	m ²	15188.00		
41 d.5	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	15188.00		
42 d.5	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej i podb. bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	19555.00		
43 d.5	D-05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszcz. 4cm	m ²	19555.00		
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
44 d.6	D-08.01.01 b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	597.00		
45 d.6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	17.35		
46 d.6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 30 cm	m	120.00		
47 d.6	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	362.00		
48 d.6	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe z bet. C20/25 dla rur o śr. 30 i 40cm	ściank.	174.00		
49 d.6	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	1736.65		
50 d.6	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfalt. w ilości 0,5 -0,7kg/m ²	m ²	1697.24		
51 d.6	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 , grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1697.24		
52 d.6	D-05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2, grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1675.00		
53 d.6	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	528.12		
7		OZNAKOWANIE				
54 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	26.00		
55 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m ²	szt.	27.00		
56 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie drogowiskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	2.00		
57 d.7	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	12.29		
8		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
58 d.8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	8606.00		
59 d.8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą pokryw nastudziennych	szt.	8.00		

KOSZYORYS OFERTOWY

-I kw 2013r Przebudowa mostu- droga dojazdowa - DP nr 3405W Łady - Winnica.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
60 d.8	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	14.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: