

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
*Budowa chodnika przy drodze powiatowej*  
 Nr 3421 W **Lutobrok-Pniewo-Zatory**  
*na odcinku od km 0+500,00 do km 1+560,00*  
*długość odcinka robót – 1060,00 m*

| Lp.    | Nr spec.techn. | Opis   | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------|----------------|--|------------|-------|------------|---------|
| 1      |                | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |            |       |            |         |
| 1 d.1  | D-01.01.01     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km         | 1,06  |            |         |
| 2 d.1  | D-01.02.04     | Rozebranie nawierzchni z betonu - grubość warstwy 15 cm  | m2         | 30    |            |         |
| 3 d.1  | D-01.02.04     | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 4 km            | m3         | 4,50  |            |         |
| 2      |                | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |            |       |            |         |
| 4 d.2  | D-02.01.01     | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku sam. samowyładowczymi na odległość 1 km. | m3         | 392   |            |         |
| 3      |                | <b>CHODNIK</b>   |            |       |            |         |
| 5 d.3  | D-08.01.01     | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej                                   | m          | 1060  |            |         |
| 6 d.3  | D-08.03.01     | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  | m          | 818   |            |         |
| 7 d.3  | D-04.04.01     | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  | m2         | 1227  |            |         |
| 8 d.3  | D-05.03.23a    | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                 | m2         | 1227  |            |         |
| 4      |                | <b>ZJAZDY GOSPODARCZE</b>  |            |       |            |         |
| 9 d.4  | D-08.01.01     | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej                          | m          | 242   |            |         |
| 10 d.4 | D-04.04.02     | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm  | m2         | 363   |            |         |

|           |                 |   |      |     |                  |  |
|-----------|-----------------|---|------|-----|------------------|--|
| 11<br>d.4 | D-<br>05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej<br>betonowej szarej, grubość 8 cm na<br>podsypce cementowo-piaskowej | m2   | 363 |                  |  |
| 5         |                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   |      |     |                  |  |
| 12<br>d.5 | D-<br>03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla<br>zaworów wodociągowych   | szt. | 12  |                  |  |
|           |                 |   |      |     | <b>RAZEM :</b>   |  |
|           |                 |   |      |     | <b>Vat 22% :</b> |  |
|           |                 |   |      |     | <b>OGÓŁEM :</b>  |  |