

KOSZYORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej Gładczyn - Zatory - Popowo na odcinku w km 0+017 - 2+800						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.80		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.40		
d.1						
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.08		
d.1						
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	3		
d.1						
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	3		
d.1						
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	9		
d.1						
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	4		
d.1						
8	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	1.00		
d.1						
9	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	1		
d.1						
10	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	7.05		
d.1						
11	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	6.57		
d.1						
12	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	18.67		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (na dł. budowy z do wbudowania w nasyp)	m ³	237.00		
d.2						
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (na odkład)	m ³	4462.00		
d.2						
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	237.00		
d.2						
16	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2731.00		
d.2						
3		ZATOKI AUTOBUSOWE				
17	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	269.0		
d.3						
18	D-08.01.01b	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	263.00		
d.3						
19	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie (Rm= 2,5 MPA), warstwa gr.10 cm	m ²	556.00		
d.3						
20	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	556.00		
d.3						
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	115.00		
d.3						
22	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża - warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółka) gr. 10 cm	m ²	135.00		
d.3						
23	D-05.03.23	Peron - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	135.0		
d.3						
24	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	556.0		
d.3						
25	D-03.02.01	Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, o gł. do 2.0 m	szt.	7		
d.3						
26	D-03.02.01	Rów kryty - Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WI-PRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm	m	228.00		
d.3						
27	D-03.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe z betonu C 20/25 dla rur o średnicy 40 cm	szt	10		
d.3						
4		PODBUDOWA				
28	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie (Rm= 2,5 MPA), warstwa gr.10 cm	m ²	1881.00		
d.4						
29	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1850.00		
d.4						
30	D-04.03.01	Oczyszczenie - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m ²	1472.00		
d.4						
31	D-04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 wg PN jak dla KR2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1472.00		
d.4						

KOSZYORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	D-04.03.01 d.4	Oczyszczenie i skropienie podbudowy bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	14092.00		
33	D-05.03.05b d.4	Wzmocnienie i Wyrównanie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa AC 16W 50/70 jak dla KR2 z wbudowaniem mechanicznym	t	1548.00		
5		NAWIERZCHNIA				
34	D-04.03.01 d.5	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	15404.00		
35	D-05.03.05a d.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S PMB 45/80-65 wg PN jak dla KR3 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	15404.00		
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE TYP 03.83				
36	D-06.02.01 d.6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	316.0		
37	D-06.02.01 d.6	Ścianki czołowe z betonu C20/25 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	90		
38	D-04.04.01 d.6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 12 cm z kruszywa naturalnego rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.8	m ²	1046.00		
39	D-04.04.01 d.6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa naturalnego rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.83	m ²	986.00		
7		SKRZYŻOWANIA DG i ZJAZDY PUBLICZNE - TYP 03.86				
40	D-04.04.02 d.7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	159.00		
41	D-04.03.01 d.7	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	159.00		
42	D-04.07.01a d.7	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 wg PN jak dla KR2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	159.00		
43	D-04.03.01 d.7	Skropienie podbudowy bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	307.00		
44	D-05.03.05a d.7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S PMB 45/80-65 wg PN jak dla KR3 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	307.00		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
45	D-04.04.01 d.8	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.83	m ²	8051.00		
46	D-04.04.01 d.8	Pobocze żwirowe, warstwa gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 0.63	m ²	430.56		
47	D-07.02.01 d.8	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	37		
48	D-07.02.01 d.8	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	21		
49	D-07.02.01 d.8	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - obustronne	szt	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: