KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa KNR	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej						
-Roboty budowlane						
1	KNR 4-01 035404	Wykucie z muru futryn drewnianych	szt.	3,00		
2	032902	Wykucie otworów na drzwi w ścianie 12cm2 /1,00*2,10/	m2	2,10		
3	032905	Wykucie otworów na drzwi w ścianie ponad 25cm 0,25*1,00*2,10 0,42*1,00*2,10	m3	1,40		
4	030302	Uzupełnienie ścianek grub. 12cm / 2,20*3,00/	m3	6,60		
5	030301	Uzupełnienie ścianek grub. 7cm (1,25+2,55)*3,00 (0,90+1,20)*2,20	m2	16,02		
6	KNR 2-02 101601	Osadzenie futryn drzwiowych metalowych	szt.	6,00		
7	101701	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 0,80*2,00*5 0,90*2,00	m2	9,80		
8	070103	Skucie płytek glazury ze ścian (3,92*2+1,80+3,15*2+2,35*2+3,58*2+2,49*2+4,75*2+2,56*4+1,25)*2,20	m2	118,29		
9	071103	Uzupełnien tynków zewnętrznych kat.III poz.4+5*2+poz.8	m2	163,53		
10	KNR 2-02 081501	Gładź gipsoa na ścianach i sufitach poz.8-50%+poz.9 3,92*2,35+3,92*3,15+1,12*7,88+3,58*2,56+2,49*4,75	m2	274,05		
11	150501	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	274,05		
12	KNR 4-01 080704	Skucie posadzki lastryko z poz.10m2 1,60*2,55	m2	55,36		
13	080407	Skucie podłoża betonowego	m2	55,36		
14	KNR 2-02 060702	Izolacja pod posadzki z folii PCV	m2	55,36		

1	2	3	4	5	6	.7
15	110201 110203	Gładź cementowa pod izolacje i pod posadzki	m2	110,92		
16	110405	Posadzka z terakoty układana na klej 3,92*2,35+4,70+6,47+2,97	m2	23,35		
17	010503	Cokoliki z terakoty 3,92*2+2,35*2+7,88*2+2,55*2+1,25	mb	34,65		
18	KNNR 2 120509	Posadzka z paneli Kl. ACIII 16,28+9,16+12,81	m2	38,25		
19	120606	Listwy przyścienne drewniane (3,58+2,56+4,75+2,49+3,92+3,15)*2	mb	40,90		
20	032202	Osadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	5,00		
21	010813 010816	Wywiezienie gruzu na odległość 5km 1,40+2,10*0,15+118,29*0,03+55,36*0,07	m3	9,14		
22	KNR 2-02 082906	Licowanie ścian płytkami glazury (2,05*2+1,60*4+1,25*2)*2,10	m2	27,30		
23	ANALIZA	Dostarczenie i montaż lustra weneckiego	szt.	1,00		
24	KNNR 7 050308	Drzwi zewnętrzne aluminiowe 1,35*2,20	m2	2,97		
				Razem:		**-**

1	2	3	4	5	6	7
- Roboty sanitarne						
25	KNR 8 021005	wykonanie podejść odpływowych PCV fi 50	szt.	4,00		
26	021003	j.w. Fi 110	szt.	1,00		
27	020306	Rury PCV fi 110 układane na ścianach	m	7,00		
28	020304	J.w. Fi 50	m	4,00		
29	010501	Rury wodociągowe fi 15 układane na ścianach	m	11,00		
30	013001	Zawory przelotowe kulowe fi 15	szt.	2,00		
31	011501	Podejścia dopływowe fi 15	szt.	8,00		
32	021802	Montaż kompletnego ustępu z dolnopłukiem	szt.	1,00		
33	021602	Montaż umywalki z syfonem PCV	szt.	1,00		
34	022005	Montaż pisuaru	szt.	1,00		
35	011805	Montaż baterii umywalkowych	szt.	2,00		
36	021504	Montaż zlewozmywaka z blachy nirdzewnej	szt.	1,00		
37	KNR 4-01 033601	Wykoanie bruzd w cegle na przewody wodociągowe	m	11,00		
38	033321	Przebicie stropów pod podejścia i piony wod-kan.	szt.	6,00		
				Razem:		**-**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
- Roboty elektryczne						
39	KNR 4-03 100105	Wykucie bruzd pod przewody	mb	112,00		
40	100502	Ręczne przebicie ścian	szt.	12,00		
41	KNNR 9 030102	Wymiana przewodów YDY 3*2,5	mb	112,00		
42	040201	Wymiana gniazd wtykowych	szt.	12,00		
43	040101	Wymiana przełączników	szt.	7,00		
44	040306	Wymiana puszek podtynkowych .	szt.	18,00		
45	050201	Wymiana opraw żarowych	szt.	3,00		
46	050102	Wymiana opraw świetlówkowych z rastrem	szt.	11,00		
				Razem:		**-**

1	2	3	4	5	6	7
II. Roboty remontowe I piętra						
47	4-01 081805	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV 18,50*1,70+9,50*2,20	m2	22,00		
48	021101	Skucie podłoża betonowego grub 1cm	m2	22,00		
49	2-022 111501	Przygotowanie podłoża pod posadzkę PCV	m2	22,00		
50	111207	Posadzka PCV rulonowa	m2	22,00		
51	111209	Zgrzewanie posadzki PCV	m2	22,00		
52	KNNR 2 120509	Posadzki z paneli podłogowych HDF KL AC3 3,15*5,45+3,25*5,45+3,70*2,80+ 5,00*4,77+3,45*5,45*2	m2	106,69		
53	120606	Listwy przyścienne drewniane 17,80+17,40+13,00+19,54+ 17,80*2	mb	85,54		
54	111601	Dostarczenie i osadzenie futryn drzwiowych metalowych	szt.	7,00		
55	101901	Montaż skrzydeł drzwiowych z fakturą drewnopodobną 1,60*2,00*4	m2	6,40		
56	4-02 120401	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie 52,35+106,69+85,54*2,65 56,00*1,15	m2	450,12		
57	120609	Lamperie olejne malowane dwukrotnie ze szpachlowaniem (18,50+9,50)*2*1,50	m2	84,00		
58	035404	Wykucie z muru futryn drzwiowych drewnianych	szt.	7,00		
				Razem:		**-**

1	2	3	4	5	6	7
III. Roboty remontowe II piętra						
59	4-01 081805	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV 10,00*2,20	m2	22,00		
60	021101	Skucie podłoża betonowego grub 2cm	m2	22,00		
61	2-02 111501	Przygotowanie podłoża pod posadzkę PCV	m2	22,00		
62	111207	Posadzka PCV rulonowa	m2	22,00		
63	111209	Zgrzewanie posadzki PCV	m2	22,00		
64	4-01 120207	Skasowanie zacieków na tynkach sufitów	m2	12,00		
65	120401+08	Malowanie tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni korytarz: 18,50*1,75+11,90*1,90+9,50* 2,20 (18,50+11,90+9,50+1,75)*2* 1,15 pokoje: 5,55*3,45*6 (5,55+3,45)*2*2,65*6 klatka schodowa 5,26*2,90 (5,26*2+2,90)*3,90	m2	618,32		
66	120609	Malowanie lamperii farbą olejną dwukrotnie ze szpachlowaniem 79,80*1,50 (5,62*2+2,90)*1,50	m2	169,55		
67	032001	Uszczelnienie styku futryny z murem 4,80*12	m2	57,60		
68	032603	Zamurowanie bruzdy pionowej 12*6cm	m	2,65		
69	070502	Zatynkowanie bruzdy szer 20cm	m	2,65		
70	120908	Malowanie szaf drewnianych w pokojach farbą olejną jenokrotnie 2,10*2,65*6	m2	33,40		
71	035404	Wykucie z muru futryn drzwiowych drewnianych	szt.	5,00		
72	2-02 101601	Dostarczenie i osadzenie futryn drzwiowych metalowych	szt.	5,00		
73	101901	Dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych pełnych 0,80*2,00*4	m2	8,00		
				Razem:		**-**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

I. Adaptacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	**-**
-Roboty budowlane	**-**
- Roboty sanitarne	**-**
- Roboty elektryczne	**-**
II. Roboty remontowe I piętra	**-**
III. Roboty remontowe II piętra	**-**
Razem:	**-**
VAT 22%	-
Ogółem:	**-**