

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Al. Fatimska od km 5+061 do km 5+916

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412 W na odcinku Al. Fatimska						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	340*2 = 680.000		
d.1	0803-03					
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	340		
d.1	0813-01					
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość 5 km	m ³	(340*2* 0.03)+(340* 0.3*0.15) = 35.700		
d.1	0108-19 0108-20					
2		Chodnik				
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	340*2.3 = 782.000		
d.2	0103-04					
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	340		
d.2	0403-03					
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	340		
d.2	0407-05					
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	340*2 = 680.000		
d.2	0114-03 0114-04					
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	572		
d.2	0511-01					
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	108		
d.2	0511-03					
3		Nawierzchnia				
10	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	15		
d.3	0102-01					
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	5.5*537+ 385 = 3338.500		
d.3	1004-06					
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	5.5*537+ 385 = 3338.500		
d.3	1004-07					
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5.5*537+ 385 = 3338.500		
d.3	0311-05 0311-06					
4		Roboty wykończeniowe				
14	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0.5	m ²	582*1 = 582.000		
d.4	0202-09					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: