

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W *Łady - Winnica*
na odc. *Łady – Zalesie* od km **0+400** do km **0+800**

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,40		
2.	D-01.02.01 061	Karczowanie krzaków i posycia średniego–3000szt./ha	ha	0,03		
3.	D-06.04.01 021	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp -grubość namułu 20 cm	mb	800,00		
4.	D-04.01.01 031,041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 120,00		
5.	D-04.04.01 021	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką –śr. gr .8 cm po zagęszczeniu 400x5,3	m2	2 120,00		
6.	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej -standard II, grub.4cm 400x5,1	m2	2 040,00		
7.	D-04.03.01 032	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 400x5,1	m2	2 040,00		
8.	D-05.03.05 082	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej -standard II, grub.4 cm 400x5,0	m2	2 000,00		
9.	D-06.03.01 021	Uzupełnienie poboczy pospółką – gr. 8 cm po zagęszczeniu 400x1x2	m2	800,00		
Razem :						
VAT 22% :						
OGÓLEM :						