

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w m. Pniewo droga pow. nr 3421W Lutobrok- Pniewo- Zatory od km 0+000 do km 0+500

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odległość 1 km grunt kat. III 526x0,075+88x2,3x0,15	m3	69,81		
2.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo- piaskowej 504+22	m	526		
3.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym 30x8 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	484		
4.	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 40x2+399x1,5+88x0,68	m2	738,3		
5.	D-05.03.23	Chodnik z kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej układane na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	57,5		
6.	D-04.04.01	Przebudowa z kruszywa naturalnego grub. 10cm	m2	795,8		
7.	D-06.02.01	Przepust rurowy Ø80 na ławie z kruszywa łamanego	m	3,0		
8.	D-06.02.01	Ścianka czołowa z przepustu Ø80 z betonu B-20	m3	0,8		
9.	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna betonowa wraz z kratką ściekową	szt.	1		
10.		Humusowanie wraz z obsianiem trawą przy grub. humusa 5 cm	m2	320,0		
					RAZEM	
					VAT 22%	
					OGÓLEM	