

## KOSZTORYS OFERTOWY

*Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno bitumiczną  
- odcinki przełamowe na drogach powiatowych  
2011 r.*

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wykorzystaniem materiału na uzupełnienie podbudowy lub poboczy	m <sup>2</sup>	482,31		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2. d.2	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm	m <sup>2</sup>	1 320,00		
3. d.2	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu, grubość namułu 30 cm	mb	880,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				

3		<b>PODBUDOWA</b>				
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1 633,02		
5 d.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego emulsją asfaltowa w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 929,22		
Razem dział: PODBUDOWA		Razem dział: PODBUDOWA				
4		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.4	D- 5.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa 0/12,8 KR-2 – grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1 929,22		
Razem dział: NAWIERZCHNIA		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
					<b>Razem:</b>	
					<b>Vat 23%:</b>	
					<b>OGÓŁEM:</b>	