

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty wykończeniowe bloku C Budowanego szpitala w Pułtusku
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ADRES INWESTORA : Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Ścianki działowe - parter						
1	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 12 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu poza budynek	m ²	476.430		
2	KNR 4-01 d.10348-02	j.w. o grub. 7cm.	m ²	120.520		
3	KNR 4-01 d.10329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	43.240		
4	KNR 4-01 d.10329-03	Rozbiórka ścian murowanych grub 25cm na zaprawie cem.wap.	m ³	9.520		
5	KNR 4-01 d.10313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 12	m	36.700		
6	KNR 4-01 d.10108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	80.310		
7		J.w. na dalsze 5km	m ³	80.310		
8	KNR 4-01 d.10212-03	Wykucie otworów w stropie żelbetowym grub 25cm	m ³	1.120		
9	KNR 4-01 d.11306-01	Cięcie prętów zbrojenia	szt.	64.000		
10	KNR 4-01 d.10303-02	Zamurowanie otworów ścianką	m ²	27.000		
11	KNR 4-01 d.10304-01	Uzupełnienie ścian grub 25cm z cegły pełnej na zaprawie cem. wap.	m ³	9.820		
12	KNR 2 d.10701-02	Ścianki działowe grubości 12cm z cegły kratówki na zaprawie cementowo wapiennej z przesklepieniem otworów drzwiowych	m ²	351.460		
13	KNR 2 d.10701-01	Ścianki działowe j.w. gr. 1/4 cegły oraz obmurowanie przewodów kominowych	m ²	18.580		
14	KNR 2 d.10701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek działowych	m ²	18.580		
15	KNR 4-01 d.10208-03	Przebicie otworów w stropach na przejście c.o.	szt.	62.000		
16	KNR 4-01 d.10212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	6.210		
17	analiza włas- d.1na	Cięcie ścian betonowych grub. 25cm piłą mechaniczno	m	77.200		
Razem dział Ścianki działowe - parter						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 Ścianki działowe - I piętro						
18	KNR 4-01 d.2.0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 12 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu poza budynek	m ²	503.010		
19	KNR 4-01 d.2.0348-02	j.w. o grub. 7cm.	m ²	29.610		
20	KNR 4-01 d.2.0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	20.240		
21	KNR 4-01 d.2.0329-03	Rozbiórka ścian murowanych grub 25cm na zaprawie cem.wap.	m ³	6.810		
22	KNR 4-01 d.2.0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 12	m	15.200		
23	KNR 4-01 d.2.0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	68.010		
24	d.2	J.w. na dalsze 5km	m ³	68.010		
25	KNR 4-01 d.2.0212-03	Wykucie otworów w ścianie żelbetowym grub 25cm	m ³	1.810		
26	KNR 4-01 d.2.1306-01	Cięcie prętów zbrojenia	szt.	86.000		
27	KNR 4-01 d.2.0303-02	Zamurowanie otworów ścianką grub. 12cm z cegły kratówki	m ²	27.000		
28	KNR 4-01 d.2.0304-01	Uzupełnienie ścian grub 25cm z cegły pełnej na zaprawie cem. wap.	m ³	4.260		
29	KNR 2 d.2.0701-02	Ścianki działowe grubości 12cm z cegły kratówki na zaprawie cementowo wapiennej z przesklepieniem otworów drzwiowych	m ²	592.720		
30	KNR 2 d.2.0701-01	Ścianki działowe j.w. gr. 1/4 cegły oraz obmurowanie przewodów kominowych	m ²	23.040		
31	KNR 2 d.2.0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek działowych	m ²	23.040		
32	KNR 4-01 d.2.0208-03	Przebicie otworów w stropach na przejście c.o.	szt.	62.000		
Razem dział Ścianki działowe - I piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 Ścianki działowe II piętro						
33	KNR 4-01 d.3.0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 12 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu poza budynek	m ²	436.300		
34	KNR 4-01 d.3.0348-02	j.w. o grub. 7cm.	m ²	47.860		
35	KNR 4-01 d.3.0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²	3.780		
36	KNR 4-01 d.3.0329-03	Rozbiórka ścian murowanych grub 25cm na zaprawie cem.wap.	m ³	1.200		
37	KNR 4-01 d.3.0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych NP 12	m	19.300		
38	KNR 4-01 d.3.0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	66.840		
39	d.3	J.w. na dalsze 5km	m ³	66.840		
40	KNR 4-01 d.3.0212-03	Wykucie otworów w stropie żelbetowym grub 25cm	m ³	1.800		
41	KNR 4-01 d.3.1306-01	Cięcie prętów zbrojenia	szt.	94.000		
42	KNR 4-01 d.3.0303-02	Zamurowanie otworów ścianką 12cm	m ²	27.000		
43	KNR 4-01 d.3.0304-01	Uzupełnienie ścian grub 25cm z cegły pełnej na zaprawie cem. wap.	m ³	3.260		
44	KNR 2 d.3.0701-02	Ścianki działowe grubości 12cm z cegły kratówki na zaprawie cementowo wapiennej z przesklepieniem otworów drzwiowych	m ²	461.750		
45	KNR 2 d.3.0701-01	Ścianki działowe j.w. gr. 1/4 cegły oraz obmurowanie przewodów kominowych	m ²	103.600		
46	KNR 2 d.3.0701-08	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek działowych	m ²	103.600		
47	KNR 4-01 d.3.0208-03	Przebicie otworów w stropach na przejście c.o.	szt.	62.000		
Razem dział Ścianki działowe II piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 Tynki - parter						
48	KNR 2-02 d.40803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na sufitach betonowych	m ²	984.200		
49	KNR 2-02 d.40811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III	m ²	39.000		
50	KNR 2-02 d.40803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie	m ²	3281.510		
51	KNR 2-02 d.40810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach otworów o szer.20cm	m ²	37.890		
52	KNR 2 d.40302-07	Parapety z konglomeratu szer. 25cm	m	79.200		
53	KNR 2 d.41902-11	Montaż narożników aluminiowych na krawędziach wypukłych	m	500.480		
54	KNR 4-01 d.40322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 14x200	szt.	51.000		
55	analiza d.4	Przewody wentylacyjne z rur aluminiowych elastycznych	m	16.470		
56	KNR 2-02 d.42004-02	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów c.o. płytami gipsowo kartonowymi na konstrukcji metalowej	m ²	57.880		
57	KNR 2-02 d.40822-06	Obłożenie ścian płytkami glazurowymi na klej z przygotowaniem powierzchni z zastosowaniem listew wykończeniowych na narożach	m ²	230.030		
58	KNR 2-02 d.40815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²	596.200		
59	KNR 2-02 d.40815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na tynkach ścian	m ²	3089.370		
60	KNR 2-02 d.40925-01	Oslony okien folia polietylenowa na czas wykonywania robót tynkarskich	m ²	138.600		
61	KNR 4-01 d.40310-05	Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych	m	551.000		
Razem dział Tynki - parter						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5Tynki - I piętro						
62	KNR 2-02 d.50803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na sufitach betonowych	m ²	958.700		
63	KNR 2-02 d.50811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III	m ²	39.300		
64	KNR 2-02 d.50803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie	m ²	2503.620		
65	KNR 2-02 d.50810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach otworów o szer.20cm	m ²	66.300		
66	KNR 2 d.50302-07	Parapety z konglomeratu szer. 25cm	m	96.900		
67	KNR 2 d.51902-11	Montaż narożników aluminiowych na krawędziach wypukłych	m	666.920		
68	KNR 4-01 d.50322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 14x200	szt.	61.000		
69	analiza d.5	Przewody wentylacyjne z rur aluminiowych elastycznych	m	17.860		
70	KNR 2-02 d.52004-02	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów c.o. płytami gipsowo kartonowymi na konstrukcji metalowej	m ²	42.720		
71	KNR 2-02 d.50822-06	Obłożenie ścian płytkami glazurowymi na klej z przygotowaniem powierzchni z zastosowaniem listew wykończeniowych na narożach	m ²	263.550		
72	KNR 2-02 d.50815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²	679.500		
73	KNR 2-02 d.50815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na tynkach ścian	m ²	2240.070		
74	KNR 2-02 d.50925-01	Oslony okien folia polietylenowa na czas wykonywania robót tynkarskich	m ²	160.650		
75	KNR 4-01 d.50310-05	Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych	m	488.000		
Razem dział Tynki - I piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6 Tynki - II piętro						
76	KNR 2-02 d.60803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na sufitach betonowych	m ²	888.500		
77	KNR 2-02 d.60811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III	m ²	39.300		
78	KNR 2-02 d.60803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie	m ²	2837.980		
79	KNR 2-02 d.60810-06	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III na ościeżach otworów o szer.20cm	m ²	64.920		
80	KNR 2 d.60302-07	Parapety z konglomeratu szer. 25cm	m	88.200		
81	KNR 2 d.61902-11	Montaż narożników aluminiowych na krawędziach wypukłych	m	679.220		
82	KNR 4-01 d.60322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 14x200	szt.	60.000		
83	analiza d.6	Przewody wentylacyjne z rur aluminiowych elastycznych	m	18.100		
84	KNR 2-02 d.62004-02	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów c.o. płytami gipsowo kartonowymi na konstrukcji metalowej	m ²	58.860		
85	KNR 2-02 d.60822-06	Obłożenie ścian płytkami glazurowymi na klej z przygotowaniem powierzchni z zastosowaniem listew wykończeniowych na narożach	m ²	638.830		
86	KNR 2-02 d.60815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²	591.500		
87	KNR 2-02 d.60815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na tynkach ścian	m ²	2199.150		
88	KNR 2-02 d.60925-01	Oslony okien folia polietylenowa na czas wykonywania robót tynkarskich	m ²	154.350		
89	KNR 4-01 d.60310-05	Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych	m	360.000		
Razem dział Tynki - II piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7 Posadzki - parter						
90	KNR 2-02 d.71102-01	Gładź wyrównawcza grub. 2cm pod warstwy izolacyjne	m ²	984.200		
91	KNR 2-02 d.70607-01	Izolacje przeciwwilgociowa z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe z wywinieciem na ściany	m ²	146.300		
92	KNR 2-02 d.70609-10	Izolacje podłóg ze styropianu FS 20 grub. 10cm na sucho	m ²	948.200		
93	KNR 2-02 d.71102-01 + 110203	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro	m ²	948.200		
94	KNR 2 d.70701-08	Dodatek za zbrojenie gładzi siatką z drutu fi 4mm	m ²	948.200		
95	KNR 2-02 d.71115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych	m ²	837.900		
96	KNR 2-02 d.71118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki gres i z terakoty	m ²	146.300		
97	KNR 2-02 d.71104-05	Posadzki z płytek terakoty układane na klej	m ²	12.600		
98	KNR 2-02 d.71118-08	Posadzki z płytek gres układane na klej metodą zwykłą	m ²	133.700		
99	KNR 2-02 d.71112-07 + 111209	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewanej odpornej na działanie środków dyżenfekcyjnych (np. Tarkiet, Noraplan)	m ²	775.500		
100	KNR 2-02 d.71105-03	Cokoliki z płytek terakotowych lub gres wys. 10cm	m	120.330		
101	KNR 2-02 d.71113-06	Listwy przyściennie PCV klejone	m	153.300		
102	wyc własna d.7	Listwy progowe na połączeniu różnych rodzajów posadzek	szt	48.000		
103	KNR 2-02 d.71121-05	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych	m ²	43.500		
104	KNR 2-02 d.71122-07	Cokoliki na schodach z płytek gres wzdłuż biegów schodowych	m	48.000		
Razem dział Posadzki - parter						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 Posadzki - I piętro						
105	KNR 2-02 d.81102-01	Gładź wyrównawcza grub. 2cm pod warstwy izolacyjne	m ²	494.500		
106	KNR 2-02 d.80607-01	Izolacje przeciwwilgociowa z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe z wywinieciem na ściany	m ²	51.000		
107	KNR 2-02 d.80609-10	Izolacje podłóg ze styropianu FS 20 grub. 10cm na sucho	m ²	958.700		
108	KNR 2-02 d.81102-01 + 110203	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro	m ²	958.700		
109	KNR 2 d.80701-08	Dodatek za zbrojenie gładzi siatką z drutu fi 4mm	m ²	958.700		
110	KNR 2-02 d.81115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych	m ²	443.900		
111	KNR 2-02 d.81118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki gres i z terakoty	m ²	51.000		
112	KNR 2-02 d.81104-05	Posadzki z płytek terakoty układane na klej	m ²	8.500		
113	KNR 2-02 d.81118-08	Posadzki z płytek gres układane na klej metodą zwykłą	m ²	42.500		
114	KNR 2-02 d.81112-07 + 111209	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewanej odpornej na działanie środków dyżenfekcyjnych (np. Tarkiet, Noraplan)	m ²	443.900		
115	KNR 2-02 d.81105-03	Cokoliki z płytek terakotowych lub gres wys. 10cm	m	173.800		
116	KNR 2-02 d.81113-06	Listwy przyściennie PCV klejone	m	718.650		
117	wyc własna d.8	Listwy progowe na połączeniu różnych rodzajów posadzek	szt	48.000		
118	KNR 2-02 d.81121-05	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych	m ²	43.500		
119	KNR 2-02 d.81122-07	Cokoliki na schodach z płytek gres wzdłuż biegów schodowych	m	48.000		
Razem dział Posadzki - I piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 Posadzki - II piętro						
120	KNR 2-02 d.91102-01	Gładź wyrównawcza grub. 2cm pod warstwy izolacyjne	m ²	888.500		
121	KNR 2-02 d.90607-01	Izolacje przeciwwilgociowa z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe z wywinieciem na ściany	m ²	205.100		
122	KNR 2-02 d.90609-10	Izolacje podłóg ze styropianu FS 20 grub. 10cm na sucho	m ²	888.500		
123	KNR 2-02 d.91102-01 + 110203	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro	m ²	888.500		
124	KNR 2 d.90701-08	Dodatek za zbrojenie gładzi siatką z drutu fi 4mm	m ²	881.500		
125	KNR 2-02 d.91115-01	Warstwa wyrównująca pod wykładziny podłóg.z tworzyw sztucznych	m ²	644.100		
126	KNR 2-02 d.91118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki gres i z terakoty	m ²	211.200		
127	KNR 2-02 d.91104-05	Posadzki z płytek terakoty układane na klej	m ²	71.400		
128	KNR 2-02 d.91118-08	Posadzki z płytek gres układane na klej metodą zwykłą	m ²	139.800		
129	KNR 2-02 d.91112-07 + 111209	Posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewanej odpornej na działanie środków dyżenfekcyjnych (np. Tarkiet, Noraplan)	m ²	625.500		
130	KNR 2-02 d.91105-03	Cokoliki z płytek terakotowych lub gres wys. 10cm	m	178.600		
131	KNR 2-02 d.91113-06	Listwy przyściennie PCV klejone	m	538.200		
132	wyc własna d.9	Listwy progowe na połączeniu różnych rodzajów posadzek	szt	48.000		
133	KNR 2-02 d.91121-05	Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowych	m ²	43.500		
134	KNR 2-02 d.91122-07	Cokoliki na schodach z płytek gres wzdłuż biegów schodowych	m	48.000		
Razem dział Posadzki - II piętro						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10 Stolarka drzwiowa drewniana						
135 d.10	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone z kratką nawiewną i zamkiem łazienkowym fabrycznie wykończone Ozn. wg wykazu: D11 w-sk, D12wk	m ²	66.500		
136 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratką nawiewną i zamkiem na klucz fabrycznie wykończone Ozn. wg wykazu: D11 w-k	m ²	30.750		
137 d.10	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne j.w. Ozn. wg wykazu: D9C, D11w, D13w, D18w	m ²	167.480		
138 d.10		Drzwi specjalne do sal operacyjnych z futrynami Ozn. wg wykazu: Dop1, Dop3 (prod "Lubmor" Trzcianka lub "Unima" Komorniki)	m ²	6.970		
139 d.10	KNR 2-02 1017-03	Drzwi do szachtów instalacyjnych EI60 wg wykazu de, dŁ, dR, zamek YALE	m ²	19.430		
140 d.10	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane szer 16cm, dwukrotnie malowane farbą olejną	m	461.500		
141 d.10	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice metalowe do drzwi wewnętrznych FD1 i FD4	szt.	34.000		
142 d.10	KNR 2-02 1111-06 analogia	Listwy wykończeniowe na stykach ościeży z murem, płaskie i kątowe	m	1081.400		
Razem dział Stolarka drzwiowa drewniana						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 Stolarka PCV						
143	KNNR 7 d.110701-06	Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym jednoskrzydłowe z profili PCV Rys. nr 19, Sw1, SW2	m ²	9.240		
144	KNNR 7 d.110701-06	Drzwi wewnętrzne PCV dwuskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym. Zamek z kluczem, samozamykacz, sterowanie foto-komórką Ozn. Dp1s, Dp2, Dp3 i DpS2	m ²	48.550		
145	KNNR 7 d.110703-04	Naświetla PCV wewnętrzne szklone szybą pojedynczą grub. 4mm Ozn. Sw1, Sw2	m ²	6.240		
146	KNNR 7 d.110701-06	Drzwi zewnętrzne PCV dwuskrzydłowe szklone szybą podwójną bezpieczną. Zamek z kluczem, samozamykacz. Ozn.: Dpz2	m ²	14.040		
147	KNNR 7 d.110701-05	Okna PCV o profilu trzykomorowym. Okucie obwiedniowe. Op1, Op2, Op3	m ²	48.750		
148	KNNR 7 d.110701-06	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych Ozn.: Ob3	m ²	18.820		
149	KNNR 7 d.110703-01	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami Ozn.: SD-1, SD-2	m ²	14.070		
150	KNR 4-01 d.110920-02	Montaż klamek w istniejących oknach PCV	szt.	198.000		
Razem dział Stolarka PCV						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 Drzwi przeciwpożarowe i stalowe						
151	KNR 2-02 d.121203-05	Drzwi stalowe p.poż. EI-30min. Ozn.: N1	m ²	2.000		
152	KNR 2-02 d.121204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe szklone Ozn.: Uds-1, Uds-2, Uds-3	m ²	31.890		
153	KNR 2-02 d.121204-05	J.w. EI - 60min Ozn.: Uds-3	m ²	4.340		
154	KNR 2-02 d.121204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe pełne EI - 30min Ozn.: Uds-6, Uds-8, Uds-9	m ²	11.380		
155	inf. prod. d.12	Kłapa dymowa Kd 1 otwierana mechanicznie o wym 1,30 x 1,30	szt	2.000		
Razem dział Drzwi przeciwpożarowe i stalowe						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 Sufity podwieszane						
156	KNNR 7 d.130702-02	Sufity podwieszane dekoracyjne z włókien wełny mineralnej o wym panela 60 x 60cm. Konstrukcja nośna metalowa	m ²	781.800		
157	KNR 2-17 d.130138-01	Montaż krat wentylacyjnych z profili aluminiowych w sufitach podwieszanych	szt.	38.000		
158	KNR 4-01 d.130322-02	Montaż kratek wentylacyjnych w sufitach łazienek	szt.	68.000		
Razem dział Sufity podwieszane						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 Roboty ślusarskie						
159	KNR 2-02 d.141207-05	Balustrady schodowe ozdobne stalowe osadzone w każdym stopniu	m	49.000		
160	KNR 2-02 d.141208-03	Pochwyty stalowe przyścienne na wspornikach	m	61.000		
161	KNR 4-01 d.140322-01	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych mocowane do ścian w natryskach	szt.	22.000		
162	KNR 4-01 d.140322-01	J.w. przy umywalce	szt.	12.000		
163	KNR 4-01 d.140322-01	J.w. przy ustępie w łazienkach dla chorych	szt.	12.000		
164	KNR 4-01 d.140322-01	Uchwyty mocowane do posadzki przy ustępach	szt.	6.000		
165	KNR 4-01 d.140417-03	Poręcze drewniane mocowane do balustrad schodowych i pochwyty	m	110.000		
166	KNR 2-02 d.141219-03	Nakrywy stalowe na studzienki w piwnicy	szt.	4.000		
167	KNR 2-02 d.141213-01	Drabiny aluminiowe mocowane do ściany	m	8.000		
168	KNR 7 d.140502-06	Kłapy wylazowe aluminiowe o pow. do 1,5m	szt	2.000		
Razem dział Roboty ślusarskie						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 Roboty malarskie						
169 d.15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów	m ²	8162.020		
170 d.15		Wykonanie powłoki bezspoinowej, zmywalnej, antybakteryjnej np. BECKERS-RESISTENT	m ²	1443.080		
171 d.15	KNR 2-02 1508-08	Dwukrot.malowanie farbą olejną ościeżnic drewnianych wraz z opaskami	m ²	157.050		
172 d.15	KNR 2-02 1510-05	Dwukrot.malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²	53.900		
173 d.15	KNR 2-02 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną pochwytyów stalowych	m	61.000		
174 d.15	KNR 2-02 1512-01	Lakierowanie poręczy schodowych drewnianych	m	110.000		
Razem dział Roboty malarskie						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 Roboty wykończeniowe przestrzeni instalacyjnej						
175	KNR 2-02 d.161121-05	Okładziny schodów z płytek gres	m ²	43.300		
176	KNR 2-02 d.160811-02	Tynki biegów klatek schodowych kat.III	m ²	39.300		
177	KNR 2-02 d.160803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²	54.000		
178	KNR 4-01 d.161306-01	Wycięcie prętów po mocowaniu deskowania słupów	szt.	900.000		
179	KNR 2-02 d.161102-01	Gładź cementowa gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	942.000		
180	KNR 2-02 d.160607-02	Izolacje posadzek z folii PCV	m ²	942.000		
181	KNR 2-02 d.161106-02 + 1106-03	Posadzki cementowe grub. 4cm zatarta na ostro	m ²	942.000		
182	KNR 4-01 d.160206-01	Zamurowanie przebić po instalacjach w stropie	szt.	66.000		
183	KNR 2-02 d.161501-06	Malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścianach i sufitach	m ²	1465.720		
Razem dział Roboty wykończeniowe przestrzeni instalacyjnej						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 Elewacja						
184	KNR 4-01 d.171204-07	Zagruntowanie powierzchni ścian unigruntem	m ²	1939.160		
185	KNNR 2 d.171902-06	Ocieplenie gzymsu styropianem grub. 3 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej Drywit	m ²	105.730		
186	KNNR 2 d.171902-11	Wzmocnienie narożników na krawędziach wypukłych listwami aluminiowymi	m	486.400		
187	KNNR 2 d.171004-01	Wykonanie wyprawy elewacyjnej Drywit na gotowym podłożu	m ²	1295.860		
188	KSNR 3 d.171001-04	Wklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego pod licowanie płytkami	m ²	643.300		
189	KNNR 2 d.171002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi na klej ścian zewnętrznych	m ²	643.300		
190	KNR 2-02 d.170609-10	Izolacje cieplne cokołu fundamentowego z płyt styropianowych grub. 10cm	m ²	122.000		
191	KNNR 2 d.170504-0110	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	56.160		
192	KNNR 2 d.171501-01	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2	m ²	1939.160		
193	KNNR 6 d.170404-03	Obrzeża betonowe chodnikowe przy opasce budynku	m	151.050		
194	KNNR 6 d.170105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane pod opaskę o gr.5 cm	m ²	112.000		
195	KNNR 6 d.170502-02	Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na gotowej podsypce	m ²	122.000		
196	KNR 2-02 d.170925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	318.240		
Razem dział Elewacja						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 Dźwigi						
197	Diament Ser- d.18	Wycięcie otworów w stropie żelbetowym przy pomocy piły wi- diowej, licząc za 1m2 powierzchni cięcia	m ²	25.870		
198	KNNR 7 d.18	Wzmocnienie stropów słupami i belkami stalowymi wg rys. nr 3	t	1.185		
199	KNR 2-02 d.18	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B20	m ³	2.740		
200	KNR 2-02 d.18	Ściany żelbetowe proste gr.20cm z betonu B20	m ²	37.410		
201	KNR 2-02 d.18	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami gładkimi w/g rys. nr 3	t	0.604		
202	KNR 2-02 d.18	Ściany murowane z cegły ceramicznej K150 na zaprawie ce- mentowej	m ²	71.320		
203	KNR 2-02 d.18	Żelbetowe płyty nadszybia, gr.20cm z betonu B20	m ²	8.850		
204	KNR 2-02 d.18	Tynki wewn. kat.III szybu dźwigowego	m ²	98.040		
205	KNR 2-02 d.18	Jednopomostowe rusztowania do tynków	m ²	21.240		
206	KNR 2-02 d.18	Dopłata za otwory drzwiowe w ścianach	szt	3.000		
207	KNR 2-02 d.18	Nadproża żelbetowe prefabrykowane N1	m	10.800		
208	wycena włas- d.18	Dostosowanie i montaż dźwigu osobowego o udźwigu 1000kg. Parametry techniczno - estetyczne w załączeniu	szt	1.000		
209	wycena włas- d.18	Dostosowanie i montaż dźwigu osobowego	szt	1.000		
Razem dział Dźwigi						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 Wejścia C1, C2, C3 w bloku C						
210	KNR 2-01 d.190307-01	Wykop w gruncie wykonywany ręcznie (kat.gr.II)	m ³	49.920		
211	KNR 2-01 d.190318-01	Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami j.w.	m ³	49.920		
212	020601+05 d.19	Ściany betonowe B15 grub. 25cm	m ²	80.940		
213	110101 d.19	Podkład betonowy B-7,5	m ³	5.320		
214	020501 d.19	Płyta żelbetowa B-15	m ³	7.620		
215	KNR 2-02 d.190218-01	Schody betonowe zewn.	m ³	1.060		
216	KNR 2-02 d.191102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	46.480		
217	KNR 2-02 d.191118-08	Posadzki płytkowe z płyt gres antypoślizgowych j.w.	m ²	46.480		
218	KNR 2-02 d.191121-05	Okładziny schodów z płytek j.w.	m ²	21.580		
219	KNR 2-02 d.190822-09	Obłożenie ścian rampy płytkami klinkierowymi	m ²	38.590		
220	KNNR 7 d.190208-05	Słupy stalowe z rur fi 100	t	0.450		
221	KNNR 7 d.190208-06	Dwuteownik HEB 120 montowany na słupach	t	0.278		
222	KNR 2-02 d.191220-04	Konstrukcja metalowa daszków nad wejściem	m ²	11.880		
223	KNR 2-02 d.192007-03	Konstrukcja rusztu metalowa pod sufit podwieszony	m ²	14.780		
224	2610-05 d.19	Mocowanie styropianu grub. 5cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej na siatce j.w.	m ²	14.780		
225	KNR 4-01 d.190410-01	Deskowanie daszku deskami 25mm	m ²	14.780		
226	0504-02 d.19	Pokrycie dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowa	m ²	11.630		
227	KNR 2-02 d.190506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej	m ²	5.580		
228	KNR 2-02 d.191209-01	Balustrady tarasowe ozdobne 35kg/mb	m	58.000		
229	KNR 2-02 d.190290-01	Zbrojenie konstrukcji	t	0.292		
230	KNR 2-02 d.190207-09	Ściany żelbetowe B-15 grub. 20cm	m ²	24.490		
231	KNR 2-02 d.191120-01	Cokół z płytek gres 10cm	m	51.360		
232	KNR 2-02 d.191208-03	poręcze przy balustardach i schodach	m	44.100		
Razem dział Wejścia C1, C2, C3 w bloku C						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 Podjazd dla karetek						
233	KNR 2-01 d.200309-02	Ręczne wykopy w gruncie kat II na odkład	m ³	119.830		
234	KNNR 1 d.200318-01	Zасыpywanie wykopów ręcznie j.w.	m ³	119.830		
235	KNR 2-02 d.200202-01	Ławy żelbetowe	m ³	14.690		
236	KNR 2-02 d.200201-04	Podkład pod ławy	m ³	3.020		
237	KNR 2-02 d.200207-01 0207-07	Ściany żelbetowe grub. 25cm B15	m ²	129.640		
238	KNNR 2 d.200601-04	Izolacja pionowa ścian	m ²	174.850		
239	KNR 2-02 d.200609-01	Izolacja pionowa ścian styropianem oklejonym jednostronnie papą	m ²	11.740		
240	KNNR 2 d.200701-02	Obmurowanie ścian fundamentowych cegłą ceramiczną 12 cm	m ²	36.430		
241	KNNR 2 d.200601-09	Izolacje poziome fundamentów	m ²	16.240		
242	KNNR 2 d.200302-03	Ściany murowane z cegieł kratówek grub. 25cm	m ³	39.050		
243	KNR 2-02 d.200211-04	Przewiązki żelbetowe w ścianach	m ³	2.060		
244	KNR 2-02 d.200219-02	Gzyms żelbetowy B-15	m ³	0.940		
245	KNR 2-02 d.200215-02	Stropy gęstożebrowe Teriwa II o rozpiętości do 6m	m ²	131.560		
246	KNR 2-02 d.200212-12	Wierńce żelbetowe B15	m ³	4.440		
247	KNNR 2 d.200308-02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	38.800		
248	KNNR 2 d.200402-01	Murłaty	m	36.600		
249	KNNR 2 d.200402-01	Murłaty	m ³	0.520		
250	KNNR 2 d.200402-02	Płatwie i Podwaliny	m	6.690		
251	KNNR 2 d.200402-02	Płatwie i Podwaliny	m ³	981.530		
252	KNNR 2 d.200402-05	Krokwie	m	185.850		
253	KNNR 2 d.200402-05	Krokwie	m ³	927.000		
254	KNNR 2 d.200403-01	Deskowanie połączeń dachowych	m ²	152.070		
255	KNNR 2 d.200501-01	Pokrycie dachowe z papy	m ²	152.070		
256	KNNR 2 d.200403-02	Łacenie połączeń dachowych z przybiciem kontrłat	m ²	152.070		
257	KNR-W 2-02 d.200511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną powlekaną grub. 0,5mm	m ²	152.070		
258	KNNR 2 d.200609-01	Izolacja pionowa styropianem 5cm ścian nad gzymsem	m ²	32.470		
259	KNNR 2 d.200701-02	Obmurowanie styropianu ścianką 12cm j.w.	m ²	32.470		
260	KNNR 2 d.200302-03	Murowanie attyk szczytowych z cegły kratówki grub. 25cm	m ³	3.080		
261	KNNR 2 d.200602-04	Izolacje poziome stropu z wełny mineralnej 20cm	m ²	131.560		
262	KNNR 2 d.200504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kołnierzy przy attyku	m ²	42.410		
263	KNNR 2 d.200504-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynowy	m ²	9.150		
264	KNNR 2 d.200506-01	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m	36.600		
265	KNR-W 2-02 d.200511-02	Pokrycie kalenicy gąsiorami z blachy powlekanej	m	18.300		
266	KNNR 2 d.200506-03	Rury spustowe PCV fi 12	m	26.800		
267	KNNR 2 d.200105-05	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	3.200		
268	KNR 2-02 d.200120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł kratówek gr.1/2ceg.	m ²	28.850		
269	KNR 2-02 d.200801-04	Tynki sufitów	m ²	127.500		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
270	KNR 2-02 d.200803-03	Tynki ścian	m ²	244.860		
271	KNR 2-02 d.200129-02	Obsadzenie parapetów z konglomeratu dług. 1,82 szer. 35cm	szt	7.000		
272	KNNR 2 d.201902-11	Narożniki ochronne	m	29.200		
273	d.20	Kratki wentylacyjne	szt	12.000		
274	KNR 2-02 d.201101-06	Podsypka piaskowa pod posadzki na gruncie	m ³	19.130		
275	KNR 2-02 d.201101-01	Podkłady betonowe B-7,5	m ³	19.130		
276	KNR 2-02 d.200601-01	Gruntowanie podłoża abizolem	m ²	127.500		
277	KNR 2-02 d.200604-03+04	Izolacja pozioma 2x papa na lepiku	m ²	127.500		
278	KNR 2-02 d.201101-07	Podkład pod posadzki z keramzytu	m ³	12.750		
279	KNR 2-02 d.201101-01	Podłoże betonowe B-15	m ³	2.020		
280	KNR 2-02 d.201102-01+03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	40.500		
281	KNR 2-02 d.201118-01	Posadzka z płytek antytypoślizgowych gres	m ²	40.500		
282	KNR 2-02 d.201106-02	Posadzka betonowa grub. 10cm zatarta na ostro	m ²	87.000		
283	KNR 2-02 d.201106-07	Zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	87.000		
284	KNR 2-02 d.201120-02	Cokoliki gresowe wys 10cm	m	92.500		
285	analiza d.20	Kanały ściekowe ACO	m	12.600		
286	analiza d.20	Drzwi wiazdowe uchylne UBS-SR otwierane automatycznie sterowane fotokomurką	szt	2.000		
287	KNNR 7 d.200503-08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym Dpz1s sterowane fotokomórką	m ²	4.140		
288	KNNR 7 d.200703-01	Drzwi PCV wewnętrzne Dp1 s/p	m ²	12.420		
289	KNR 2-02 d.201204-03	Drzwi wewnętrzne p.pożarowe Uds E160	m ²	2.540		
290	KNNR 2 d.201104-02 110302	Drzwi wewnętrzne drewniane D13W	m ²	4.000		
291	1003-07 d.20	Naświetla wewnętrzne szklne szybą pojedynczą N1, EI30	m ²	2.250		
292	KNNR 7 d.200701-04	Okna z tworzyw sztucznych szklone szybą podwójną K=1,1 o pow. do 2m2 - ozn. w wykazie Op1, Op3	m ²	18.600		
293	KNNR 7 d.200701-05	Okna j.w. o powierzchni ponad 2 m2 - ozn.: Op2	m ²	22.170		
Razem dział Podjazd dla karet						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
od (R, S) RAZEM		
Zysk [Z]		
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM		
VAT [V]		
od (Σ(R+Kp(R))+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM		

OGÓLEM

Słownie: