

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Montaż i zakup dźwigu dla niepełnosprawnych w LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 7-33 0102-01	Montaż dźwigów towarowo-osobowych z obsługą o no- śności do 500 kg i o wys.kondyg.do 3.50 m - do 6 przy- stanków, PLATFORMA PIONOWA TYP HETEK BLS 307	no-kpl.	1		
2	KNR 7-33 9907-02	Mat.p.do tab.102 - na każdy dod.przystanek	kpl	3		
3	KNR 7-33 0108-03	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 500 kg do 4 przyst.i 1 m/s	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-33 0102-01	Montaż dźwigów towarowo-osobowych z obsługą o nośności do 500 kg i o wys.kondyg.do 3.50 m - do 6 przystanków, PLATFORMA PIONOWA TYP HE-TEK BLS 307	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-33 9907-02	Mat.p.do tab.102 - na każdy dod.przystanek	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 7-33 0108-03	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do 500 kg do 4 przyst.i 1 m/s	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Wykonanie prac budowlanych pod montaż dźwigu w LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	1.3*1.8*0.3 = 0.702		
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	1.8*1.5*0.20 = 0.540		
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	1.3*1.8*0.3+ 1.8*1.5*0.2 = 1.242		
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	(1.3*1.8* 0.3+1.8*1.5* 0.20)*10 = 12.420		
5	KNR 2-02 0281-01	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o gr.10cm	m ²	1.25*1.8 = 2.250		
6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³	0.2*1.25*1.8 = 0.450		
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zbrojone	t	(1.25*1.8+ 1.8*1.2)* 0.009*2*1.2 = 0.953		
8	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	1.8*1.25 = 2.250		
9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²	1.8*1.5 = 2.700		
10	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	1.8*1.5 = 2.700		
11	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych stalowych	szt.	12+10+15 = 37.000		
12	KNR 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m	3.0		
13	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	2.3*1.5 = 3.450		
14	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia progów z kątownika 40x40x4 mm	m	2.3*3 = 6.900		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

17

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 1.3*1.8*0.3	m ³ m ³	0.702 RAZEM	0.702
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 1.8*1.5*0.20	m ³ m ³	0.540 RAZEM	0.540
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.3*1.8*0.3+1.8*1.5*0.2	m ³ m ³	1.242 RAZEM	1.242
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (1.3*1.8*0.3+1.8*1.5*0.20)*10	m ³ m ³	12.420 RAZEM	12.420
5	KNR 2-02 0281-01	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o gr.10cm 1.25*1.8	m ² m ²	2.250 RAZEM	2.250
6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 0.2*1.25*1.8	m ³ m ³	0.450 RAZEM	0.450
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane (1.25*18+1.8*12)*0.009*2*1.2	t t	0.953 RAZEM	0.953
8	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 1.8*1.25	m ² m ²	2.250 RAZEM	2.250
9	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 1.8*1.5	m ² m ²	2.700 RAZEM	2.700
10	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.8*1.5	m ² m ²	2.700 RAZEM	2.700
11	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych stałowych 12+10+15	szt. szt.	37.000 RAZEM	37.000
12	KNR 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych 3.0	m m	3.000 RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2.3*1.5	m ² m ²	3.450 RAZEM	3.450
14	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia progów z kątownika 40x40x4 mm 2.3*3	m m	6.900 RAZEM	6.900

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Wykonanie instalacji zasilającej dźwig dla niepełnosprawnych w LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1II. Roboty elektryczne.						
1	KNR-W 5-08 d. 1 0307-02 - kalku- lacja własna	Montaż nowej instalacji elektrycznej natynkowej zasila-kpl. jącej dźwig		1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1II. Roboty elektryczne.					
1	KNR-W 5-08	Montaż nowej instalacji elektrycznej natynkowej zasilającej dźwig	kpl.		
d.1	0307-02 - kalkulacja własna		kpl.	1.000	
	1			RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Wykonanie sanitariatu dla niepełnosprawnych w budynku LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.z gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m	2.0		
2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii, o śr.nominalnej 15 mm	szt.	2.0		
3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1		
4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	1.0		
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	1.0		
6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1.0		
7	KNR 0-12 0830-02	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - układanych na klej	m ²	1.0		
8	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-03	Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.	1.0		
9	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.	1.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii, o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-12 0830-02	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - układanych na klej	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-03	Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Wykonanie podjazdu i posadzki antypoślizgowej w budynku LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cemento- wej na korytarzach	m ²	22.8+16.1+ 9.2+11.2+ 10.3 = 69.600		
2	KNR 4-01 012- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbro- jonych o grub.do 15 cm - podłoża posadzek	m ³	(22.8+16.1+ 9.2+11.2+ 10.3)*0.10 = 6.960		
3	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	(22.8+16.1+ 9.2+11.2+ 10.3)*0.10+ 148.4*0.01 = 8.444		
4	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	(14.84+69.6) *5 = 422.200		
5	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	69.6		
6	KNR 2-02 1102- 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceme- ntowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	69.6		
7	KNR 2-02 1102- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceme- ntowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - grub.4cm	m ²	69.6*4 = 278.400		
8	KNR 0-12 1118- 04	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	69.6		
9	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki - cokół drewniany	m	19.6+4.0*3 = 31.600		
10	KNR 2-01 0302- 03	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samo- chodami skrzyniowymi (kat.gr.IV)	m ³	1.0*1.5*0.6 = 0.900		
11	KNR 2-31 0109- 03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1.0*1.5 = 1.500		
12	KNR 2-31 0507- 01	Wjazd dla niepełnosprawnych z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grub. 12 cm	m ²	1.0*2.5 = 2.500		
13	KNR 2-31 0507- 03	Wjazdy dla niepełnosprawnych z mieszanki betonowej - warstwa górna o grub. 5 cm ryflowana	m ²	1.0*2.5 = 2.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na korytarzach 22.8+16.1+9.2+11.2+10.3	m ² m ²	 69.600	 69.600
				RAZEM	69.600
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - podłoża posadzek (22.8+16.1+9.2+11.2+10.3)*0.10	m ³ m ³	 6.960	 6.960
				RAZEM	6.960
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (22.8+16.1+9.2+11.2+10.3)*0.10+148.4*0.01	m ³ m ³	 8.444	 8.444
				RAZEM	8.444
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (14.84+69.6)*5	m ³ m ³	 422.200	 422.200
				RAZEM	422.200
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 69.6	m ² m ²	 69.600	 69.600
				RAZEM	69.600
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 69.6	m ² m ²	 69.600	 69.600
				RAZEM	69.600
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąć.za zmianę grub.o 10mm - grub.4cm 69.6*4	m ² m ²	 278.400	 278.400
				RAZEM	278.400
8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me- todą kombinowaną 69.6	m ² m ²	 69.600	 69.600
				RAZEM	69.600
9	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki - cokół drewniany 19.6+4.0*3	m m	 31.600	 31.600
				RAZEM	31.600
10	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.IV) 1.0*1.5*0.6	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1.0*1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
12	KNR 2-31 0507-01	Wjazd dla niepełnosprawnych z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grub. 12 cm 1.0*2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
13	KNR 2-31 0507-03	Wjazdy dla niepełnosprawnych z mieszanki betonowej - warstwa górna o grub. 5 cm ryflowana 1.0*2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY. Wykonanie prac budowlanych przy zniesieniu barier progowych komunikacji w LO w Pułtusk.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru progów drewnianych w drzwiach	m	8*1.4 = 11.200		
2	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi do wys. 2cm w drzwiach	szt.	8		
3	KNR 4-01 0917-28	Demontaż zasuw czołowych na drzwiach	szt.	8		
4	KNR 4-01 0918-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych zasuwnicach drzwiowych	szt.	8		
5	TZKNBK XII 0504-82	Założenie na nowym miejscu zasuwnicy- rygla drzwiowego	szt.	8		
6	KNR 4-01 0815-05	Montaż listew przyściennych odbojowych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	25.0*2*3 = 150.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru progów drewnianych w drzwiach	m		
		8*1.4	m	11.200	
				RAZEM	11.200
2	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi do wys.2cm w drzwiach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0917-28	Demontaż zasuw czołowych na drzwiach	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0918-01	Naprawa miejsc po zdemontowanych zasuwnicach drzwiowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	TZKNBK XII 0504-82	Założenie na nowym miejscu zasuwnicy- rygla drzwiowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0815-05	Montaż listew przyściennych odbojowych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		25.0*2*3	m	150.000	
				RAZEM	150.000