

KOSZTRYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Pokrzywnica- Błędostowo- Krzyczki
odcinek Smogorzewo Włociańskie od km 9+538 do km 10+115 mb 577

Lp	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Koszt
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie równinnym	km	0,58		
2	Wykonanie koryta na poszerzeniach głęb. 30 cm 577m x(0,3+0,3)	m2	346,2		
3	Warstwa odsączająca na poszerzeniach grub. 10cm 577x0,6	m2	346,2		
4	Wykonanie poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego grub. 20cm po zagęszczeniu 577x0,6	m2	346,2		
5	Skropienie istniejącej nawierzchni brukowcowej asfaltem wraz z oczyszczeniem 577x5,10	m2	2942,7		
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną 577x2,00x0,075	ton	86,6		
7	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej standard II grub. 3cm 577x5,10	m2	2942,7		
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej standard II grub. 4cm 577x5,0	m2	2885		
9	Wykonanie poboczy z pospółki grub. 8 cm po zagęszczeniu 577x3,0	m2	1731		
				Razem	
				VAT 22%	
				Ogółem	