

KOSZTRYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1224W Łady- Szyszki-

Gąsocin na odcinku wsi Szyszki o długości 750,00m

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn. i ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	D-01.01.01	- roboty pomiarowe Roboty pomiarowe dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym	0,750 km		
2.	D-01.02.04	roboty rozbiórkowe 451.02.01.15 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza teren robót.	1455,00 m ²		
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki poza teren robót.	1120,00 m		
4.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiału uzyskanego z rozbiórki.	13,00 m ²		
5.	D-08.01.01	-krawężniki Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm wraz z pogłębieniem koryta, wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B-7,5.	1118,00 m		

6.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 35 cm z pogłębieniem koryta i wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-7,5.	72,00 m		
7.	D-08.03.01	-chodniki Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	920,00 m		
8.	D-08.02.02 0502-0201	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 4 cm z uprzednim wykonaniem koryta w gruncie III kat. głębokości do 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem. z kostki szarej z kostki kolorowej	722,00 m ² 803,00 m ²		
9.	0102-0110 0109-0200	-zjazdy Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, uprzednie wykonanie koryta w gruncie III kat. głębokości 15 cm oraz wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 grubości 12 cm z kostki kolorowej	240,00 m ²		

10.	D-01.02.04	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø 40 cm, z uprzednim odkopaniem przepustów i wywiezieniem materiału z rozbiórki	100,00m		
11.	D-03.02.01 1308-0500 1413-0300 1308-0300 1424-0100	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PCV Ø 315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PCV Ø 200 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm, studzienki ściekowe Ø 500 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych, zasypanie rur piaskiem oraz zagęszczenie gruntu. Obudowa wylotu Kanał studnie rewizyjne Przykanaliki studzienki	90,00 m 3 szt. 18,00 m 5 szt.		

Razem:

Vat 22%:

Ogółem: