

## KOSZTRYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408W odc. Niestępowo- Łubienica od km 3+567 do km 7+370 mb 3803

Lp,	Nr spec,techn,	Opis	Jedn,obm,	Ilość	Cena jedn,	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d,1	D-01,01,01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	3,803		
2 d,1	D-02,01,01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj,łyżki 0,25 m3 w gr,kat, III z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowyład,	m3	3405,53		
3 d,1	D-02,03,01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z pospółki dostarczonej samochodami; kat,gr,I-II	m3	1425,6		
4 d,1	D-01,02,04	Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o śr. 40 cm	m	11		
5 d,1	D-01,02,04	Rozebranie przepustów rurowych- rury betonowe o śr. 50 cm	m	16		
6 d,1	D-01,02,04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	6		
7 d,1	D-01,02,01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni,	ha	0,628		
8 d,1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	18		
9 d,1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	43		
10 d,1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	22		
11 d,1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	29		
12 d,1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	14		

13 d,1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	36,88		
14 d,1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	104,51		
15 d,1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	40,82		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
16 d,2	D-04,01,01	Koryta gł, 30 cm wykonywane w gruntach kat, II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	89		
17 d,2	D-04,04,02	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 20 cm	m2	3302,48		
18 d,2	D-04,04,02	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 10 cm	m2	17318,02		
19 d, 2	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2	m2	20620,5		
<b>Razem dział: PODBUDOWA</b>						
<b>3</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
20 d,3	D-05,03,05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład,5-10 t	m2	19555,8		
21 d,3	D-04.03.01	Skopienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3 kg/m2	m2	19555,8		
22 d,3	D-05,03,05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład, 5-10 t	m2	19099,5		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>4</b>	<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE TYP 03,83</b>					
23 d,4	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	474		
24 d,4	D-06,02,01	ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	158		
25 d,4	D-04,04,01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0,6	m2	1785,73		
26 d,4	D-04,04,01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1785,73		
<b>Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE TYP 03,83</b>						
<b>5</b>	<b>ZJAZDY PUBLICZNE- TYP 03,86</b>					

27 d,5	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	58		
28 d,5	D-06,02,01	ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	16		
29 d,5	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,75	m2	314,54		
30 d,5	D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12	m2	314,54		
31 d,5		Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16, standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10t	m2	117,04		
32 d,5	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8, standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10t	m2	117,04		
<b>Razem dział: ZJAZDY PUBLICZNE- TYP 03,86</b>						
<b>6</b>	<b>ODWODNIENIE</b>					
33 d,6	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40cm	szt	4		
34 d,6	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod koroną drogi- rury betonowe o śr. 60 cm	m	12		
35 d,6	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod koroną drogi- ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	szt	2		
36 d,6	D-06,02,01	Przepusty rurowe pod koroną drogi- rury betonowe o średnicy 80 cm	m	20		
37 d,6	D-03,01,03	Przepusty rurowe pod koroną drogi- ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt	4		
38 d,6	D- 03.01.03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0,4 m z namułu	m	28		
39 d,6	D-03,01,03	Oczyszczenie przepustu o śr. 0,8 m z namułu	m	8		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>						
<b>7</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
40 d,7	D-06,03,01	Pobocze żwirowe, warstwa gr, 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2	5381		
41 d,7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	20		
42 d,7	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow, do 0,3 m2	szt,	12		

43 d,7	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow, ponad 0,3 m2- obustronne	szt	2		
45 d,7	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow, ponad 0,3 m2- jednostronne	szt	2		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
					<b>RAZEM</b>	
					<b>VAT 22%</b>	
					<b>OGÓLEM</b>	