

Przedmiar robót
Na budowę ogrodzenia działki Szpitala w Pułtusku

Lp	POZ KNR	Opis	Jedn. Obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 0307-01	Wykopy liniowe o ściankach pionowych , szerokości 80-250 cm głębokości do 150cm z ręcznym wydobyciem urobku w gruncie kat. I-II	m3	152		
2	KNR 2-02 180102	Cokoły ogrodzeń o wym. 20x30 cm z betonu B-10 na fundamencie o wym. 30 x 80 cm z betonu B-10. Wykonanie cokołu -zatarcie	mb	945		
3	KNR 2-02 180203	Ogrodzenie z przęseł stalowych montowane na cokole betonowym , słupki ogrodzeniowe z profilu stalowego 80x60 cm co 3m montowane do rygla 50x30 cm , sztachety z profilu stalowego 40x 40 , wysokość 150 cm	mb	945		
4	KNNR 0504-01	Ręczne rozplanowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu w gruncie kat. I-II	m3	152		
5	KNR 2-02 1808	Brama wisząca przesuwna wraz ze słupkami, szerokość bramy 4m	szt.	2		
6	KNR 2-02 1808	Brama wisząca przesuwna z napędem mechanicznym wraz ze słupkami ,szerokość bramy 6m	szt.	2		
7	KNR 2-01 0701-03, 0704-04	Ułożenie kabla YKY 5*2,5 w wykopie o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m	mb	75		

Razem

+VAT 22 %

Ogółem