

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja placu maewrowo-postojowego w m. Pułtusk .KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.6	D-03.02.01	Przykanalik - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
17 d.6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
18 d.6	D-02.01.01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II 2.00	m ³ m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.7	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie rewizyjne kd i ks 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
20 d.7	D-09.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. 324.00	m ² m ²	324.00	
				RAZEM	324.00