

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Al. Fatimska od km 5+061 do km 5+916

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412 W na odcinku Al. Fatimska					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1	0803-03	o grubości 3 cm	m ²	680.000	
		340*2			
				RAZEM	680.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	340.000	
		340			
				RAZEM	340.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowych i żelbetowych na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-19		m ³	35.700	
	0108-20	(340*2*0.03)+(340*0.3*0.15)			
				RAZEM	35.700
2 Chodnik					
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04		m ²	782.000	
		340*2.3			
				RAZEM	782.000
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03		m	340.000	
		340			
				RAZEM	340.000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05		m	340.000	
		340			
				RAZEM	340.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-03		m ²	680.000	
	0114-04	340*2			
				RAZEM	680.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0511-01		m ²	572.000	
		572			
				RAZEM	572.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03		m ²	108.000	
		108			
				RAZEM	108.000
3 Nawierzchnia					
10	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.3	0102-01		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06		m ²	3338.500	
		5.5*537+385			
				RAZEM	3338.500
12	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	3338.500	
		5.5*537+385			
				RAZEM	3338.500
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0311-05		m ²	3338.500	
	0311-06	5.5*537+385			
				RAZEM	3338.500
4 Roboty wykończeniowe					
14	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0202-09		m ²	582.000	
		Krotność = 0.5			
		582*1			
				RAZEM	582.000