

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W *Łady - Winnica*
na odc. *Łady - Zalesie* od km *0+800* do km *1+200*

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn.	Ilość
1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym - 0,40 km	km	0,40
2.	D-01.02.01 061	Karczowanie krzaków i posycia średniego– 3000szt./ha - (100,00x3,00):10000,00	ha	0,03
3.	D-06.04.01 021	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp -grubość namułu 20 cm - 400,00x2	mb	800,00
4.	D-04.01.01 031,041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 400,00x5,30	m ²	2 120,00
5.	D-04.04.01 021	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką –śr. gr .8 cm po zagęszczeniu - 400,00x5,30	m ²	2 120,00
6.	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej -standard II, grub.4cm - 400,00x5,10	m ²	2 040,00
7.	D-04.03.01 032	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 400,00x5,10	m ²	2 040,00
8.	D-05.03.05 082	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej -standard II, grub.4 cm - /400x5,0/+210,00 na zjazdach	m ²	2 210,00
9.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami- rury bet Ø 40 cm - 6,00 x 7szt.	mb	42,00
10.	D-06.02.01	Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur Ø 40 cm - 7 x 2 szt.	ścianka	14,00
11.	D-04.04.01 023	Wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa naturalnego-zjazdy - 30,00m ² x 7 szt.	m ²	210,00
12.	D-06.03.01 021	Uzupełnienie poboczy pospółką – gr. 8 cm po zagęszczeniu - 400,00 x1,00 x 2	m ²	800,00