

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
 przebudowa drogi powiatowej Budy Pobyłkowskie- Kępiaste  
 odcinek Budy Pobyłkowskie- Wólka Zalewska  
 od km 0+000 do km 1+300 mb 1300

Lp	Opis wykonanych robót	Jednostka miary	Ilość
1	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką średn grub. 8 cm 1300 x 5,5+ 50 x 5,5	m <sup>2</sup>	7425
2	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- bitumicznej standard II grub. 4 cm 1300 x 5,1 + 50 x 5,1	m <sup>2</sup>	6885
3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej standard II grub. 3 cm 1300 x 5,0 + 50 x 5,0	m <sup>2</sup>	6750
4	Uzupełnienie poboczy pospółką grub. 6 cm 830 x 3,0 + 470 x 2 + 50 x 3,0	m <sup>2</sup>	3580

Pułtusk, dnia 12.07.2006r.

*Marek Gruntmejer*  
 Upr.bud.do kier.robót w specjalności  
 dróg WZDP Nr 14/15  
 06-100 PULTUSK, ul. 17 Sierpnia 14/15  
 tel.(0 23) 692 84 87