

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej  
Nr 3421 W **Lutobrok-Pniewo-Zatory**  
na odcinku od km 0+500,00 do km 1+560,00  
długość odcinka robót – 1060,00 m

Lp.	Nr spec.techn	Opis	Jedn.obm	Ilość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,06
2 d.1	D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu - grubość warstwy 15 cm	m2	30
3 d.1	D- 01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km	m3	4,50
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
4 d.2	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku sam. samowyładowczymi na odległość 1 km.	m3	392
3		<b>CHODNIK</b>		
5 d.3	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1060
6 d.3	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	818
7 d.3	D- 04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1227
8 d.3	D- 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1227
4		<b>ZJAZDY GOSPODARCZE</b>		
9 d.4	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	242
10 d.4	D- 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm	m2	363
11 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	363
5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
12 d.5	D- 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	12

