

# PRZEDMIAR ROBÓT

Renowacja gruntowej drogi powiatowej  
Nr 3421W *Plusy-Lutobrok-Pniewo-Mystkówiec-Zatory*  
na odcinku *Mystkówiec - Ostrówek - Zatory*  
długość odcinka 2,5 km

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,50
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i poszyc średnich od 31 do 60% powierzchni - $((500,00+100,00) \times 4,00) \div 10000,00$	ha	0,24
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
3 d.2	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> na odkład przy wykonaniu rowu odwadniającego w gr. kat. III - $2500,00 \times 0,98$	m <sup>3</sup>	2 450,00
3		<b>PODBUDOWA</b>		
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - $2500,00 \times 5,00$	m <sup>2</sup>	12 500,00
4		<b>ZJAZDY</b>		
5 d.4	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami-ława fundamentowa żwirowa - $120,00 \times 0,10 \times 0,40$	m <sup>□</sup>	4,80
6 d.4	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur Ø 40 cm - $6,00 \times 20$	m	120,00
7 d.4	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. 8 cm po zagęszczeniu - $(6,00 \times 5,00) \times 20$	m <sup>2</sup>	600,00

Sporządził:  
Marek Łysko