

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3417W Budy Pobyłowskie- Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie od km 1+410 do km 1+620 mb 210

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn.	Ilość
1	D-04.04.01 021	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką średni. grub. 8 cm 210x5,5+84	m ²	1239
2	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 210x5,1+82	m ²	1153
3	D- 04.03.01. 021	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 210 x 5,1+ 82	m ²	1153
4	D-05.03.05 082	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 210x5,0+80	m ²	1130
5	D-06.03.01 031	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem grub. 8cm (210x3+20x3)x0,08	m ³	55,20