

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo- Dębiny- Ciski na odcinku Ciski, od km 5+254 do km 5+744

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.17+0.32	km km		
				0.490	
				RAZEM	0.490
2	KNR 2-01 d.1 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.001	ha ha		
				0.001	
				RAZEM	0.001
3	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6	m m		
				6.000	
				RAZEM	6.000
2		Roboty ziemne			
4	KNR 2-01 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (rowy przydrożne z profilowaniem skarp) ((2.2+0.4)*0.6/2)*2*170	m ³ m ³		
				265.200	
				RAZEM	265.200
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 170*7+320*5.5	m ² m ²		
				2950.000	
				RAZEM	2950.000
3		Podbudowa			
6	KNR 2-31 d.3 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 170*7+320*5.2	m ² m ²		
				2854.000	
				RAZEM	2854.000
4		Nawierzchnia			
7	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 170*5.5+320*4.5	m ² m ²		
				2375.000	
				RAZEM	2375.000
8	KNR 2-31 d.4 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa włączająca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 170*5.2+315*4.2+20.75	m ² m ²		
				2227.750	
				RAZEM	2227.750
9	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 170*5.2+320*4.2	m ² m ²		
				2228.000	
				RAZEM	2228.000
10	KNR 2-31 d.4 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 170*5+320*4+20.75	m ² m ²		
				2150.750	
				RAZEM	2150.750
5		Zjazdy			
11	KNR 2-31 d.5 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 2*6	m m		
				12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-31 d.5 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 4	ściank. ściank.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-31 d.5 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 21.9*2	m ² m ²		
				43.800	
				RAZEM	43.800
6		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-31 d.6 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - pobocza 170*1*2+320*0.75*2	m ² m ²		
				820.000	
				RAZEM	820.000
15	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Cellnowo- Dębiny- Ciski na odcinku Ciski, od km 5+254 do km 5+744

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000