

## PRZEDMIAR ROBÓT

### *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady- Winnica na odc. Łady- Zalesie od km 0+000 do km 0+400*

<b>Lp.</b>	<b>Kod ogólnej specyfikacji technicznej</b>	<b>Opis kosztorysowy robót</b>	<b>Jednostki</b>	<b>Ilość</b>
1.	D-04.04.01.021	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką średniej grubości 8 cm 400x5+120	m2	2120
2.	D-05.03.05.012	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 400x5,1+110	m2	2150
3.	D-04.04.01.021	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 400x5+110	m2	2150
4.	D-05.03.05.082	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 400x5,0+100	m2	2100
5.	D-06.03.01.021	Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem grub 8 cm 400x2x0,08	m3	64