

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W *Łady - Winnica*
na odc. *Łady - Zalesie* od km **0+400** do km **0+800**

Lp.	Kod ogólnej specyfikacji technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jednostki	Ilość
1.	D-01.01.01 011	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,40
2.	D-01.02.01 061	Karczowanie krzaków i posycia średniego – 3000 szt./ha	ha	0,03
3.	D-06.04.01 021	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp-grubość namułu 20 cm	mb	800,00
4.	D-04.01.01 031,041	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 120,00
5.	D-04.04.01 021	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką – średnia gr.8 cm po zagęszczeniu 400x5,3	m2	2 120,00
6.	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 400x5,1	m2	2 040,00
7.	D-04.03.01 032	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 400x5,1	m2	2 040,00
8.	D-05.03.05 082	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej standard II grub. 4 cm 400x5,0	m2	2 000,00
9.	D-06.03.01 021	Uzupełnienie poboczy pospółką – gr. 8 cm po zagęszczeniu 400x1x2	m2	800,00