

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica**  
**na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560**

1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym <i>0,36 km</i>	km	0,36
2.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia średniego–3000szt./ha <i>(45x2)/10000,00</i>	ha	0,009
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm	szt.	1
5.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2
6.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1
7.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	3
8.	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparka podsiębierną w gruntach kat. III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp -grubość namułu 20 cm	mb	720
10.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <i>360x5,3</i>	m <sup>2</sup>	1 908,00
11.	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką –śr. gr .8 cm po zagęszczeniu <i>360x5,3</i>	m <sup>2</sup>	1 908,00
12.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej -standard II, grub.4cm <i>360x5,1</i>	m <sup>2</sup>	1 836,00
13.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową <i>360x5,1+204</i>	m <sup>2</sup>	2 040,00
14.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej -standard II, grub.4 cm <i>360x5,0</i>	m <sup>2</sup>	1 800,00
15.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej -standard II, grub.4 cm na zjazdach <i>21,9x13+1x35,7</i>	m <sup>2</sup>	320,40
16.	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami <i>12x6+1x9</i>	mb	81
17.	D-06.02.01	Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur Ø 40 cm	szt.	26
18.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy gr.15 cm z kruszywa naturalnego-zjazdy <i>12x33,5+40,5</i>	m <sup>2</sup>	476
19.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką – gr. 8 cm po zagęszczeniu <i>360x1x2</i>	m <sup>2</sup>	720
20.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 50 mm	szt.	11
21.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowie - znaki zakazu i nakazu o pow. do 0.3 m2	szt.	3
22.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowie - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2	szt.	3
23.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowie - znaki informacyjne i drogowaskazy o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6