

**Przedmiar robót**  
**dla przebudowy drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki**  
**Pieniążki-Krzyczki Szumne**  
**na wybranych odcinkach o łącznej długości 1,05 km**

<b>Lp.</b>	<b>Numer specyfikacji technicznej</b>	<b>Opis</b>	<b>Jedn. obm.</b>	<b>Ilość</b>
1	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z wywózką na odległość do 1km 1050mb*1mb*2	m <sup>2</sup>	2100
2	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,5kg/m2 1050mb*5,5mb	m <sup>2</sup>	5775
3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza AC11W o grubości po zagęszczeniu do 4cm 1050mb*5,5mb	m <sup>2</sup>	5775
4	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej przy zużyciu 0,3kg/m2 1050mb*5,5mb	m <sup>2</sup>	5775
5	D-04.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna AC8S o grubości 4cm 1050mb*5,5mb	m <sup>2</sup>	5775
6	D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy pospółką z rozplantowaniem o grubości 6cm na szerokości do 40cm od krawędzi jezdni 1050mb*0,4mb*2	m <sup>2</sup>	840