

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie- Obryte- Pułtusk odc. Psary od km 28+100 do km 30348,57 mb 2248,5

Lp.	Nr spec. techn,	Opis	Jedn.obm	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d,1	D-01,01,01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,249
2 d,1	D-01,02,04	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt,	45
2		ZATOKA AUTOBUSOWA		
3 d,2	D-02,01,01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki 0,25 m ³ w gr, kat, III z transp, urobku na odl, do 1 km sam, samowylad,	m ³	96
4 d,2	D-08,01,01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	258
5 d,2	D-04,05,01	Wzmocnienie podłoża gruntowego gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5Mpa, warstwa gr,10 cm	m ²	228
6 d,2	D-04,04,02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 25 cm	m ²	228
7 d,2	D-08,03,01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	124
8 d,2	D-08,02,02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	202,5
9 d,2	D-05,03,23	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	228
10 d,2	D-03,02,01	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr, 400 mm	m	115
11 d,2	D-03,02,01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4
3		PODBUDOWA		
12 d,3	D-04,01,01	Koryta gł, 30 cm wykonywane w gruntach kat, II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1849x0,5+299,15	m ²	1223,65
13 d,3	D-04,05,01	Wzmocnienie podłoża gruntowego gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5Mpa, warstwa gr,10 cm	m ²	924,5
14 d,3	D-04,04,02	Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm , gr, 20 cm	m ²	1223,65
15 d,3	D-04,03,01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	12591,91
16 d,3	D-04,08,01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t	t	414
17 d,3	D-04,03,01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	12668,65
4		NAWIERZCHNIA		

18 d,4	D-05,03,05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład, 5-10 t	m2	12891,14
19 d,4	D-05,03,05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład, 5-10 t	m2	12666,29
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
20 d,5	D-06,03,01	Pobocze żwirowe, warstwa gr, 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie Krotność = 0,63	m2	3373
21 d,5	D-07,02,01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	18
22 d,5	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow, do 0,3 m2	szt,	17
23 d,5	D-07,02,01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow, ponad 0,3 m2- obustronne	szt	1
24 d,5	D-07,01,01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odbłaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m2	11