

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Pokrzywnica- Błędostowo- Krzyczki
odcinek Smogorzewo Włociańskie od km 9+538 do km 10+115 mb 577

Lp	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie równinnym	km	0,58
2	Wykonanie koryta na poszerzeniach głęb. 30 cm 577m x(0,3+0,3)	m2	346,2
3	Warstwa odsączająca na poszerzeniach grub. 10cm 577x0,6	m2	346,2
4	Wykonanie poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego grub. 20cm po zagęszczeniu 577x0,6	m2	346,2
5	Skropienie istniejącej nawierzchni brukowcowej asfaltem wraz z oczyszczeniem 577x5,10	m2	2942,7
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną 577x2,00x0,075	ton	86,6
7	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- bitumicznej standard II grub. 3cm 577x5,10	m2	2942,7
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej standard II grub. 4cm 577x5,0	m2	2885
9	Wykonanie poboczy z pospółki grub. 8 cm po zagęszczeniu 577x3,0	m2	1731