

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.92	km km		
				0.920	
				RAZEM	0.920
2	KNNR 1 d.1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 1 d.1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 1 d.1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 1 d.1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km. 6.4	mp mp		
				6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km. 7.22	mp mp		
				7.220	
				RAZEM	7.220
7	KNNR 1 d.1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. 21.58	mp mp		
				21.580	
				RAZEM	21.580
2		Roboty ziemne			
8	KNR 2-01 d.2 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 218	m ³ m ³		
				218.000	
				RAZEM	218.000
9	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km - na odkład 743	m ³ m ³		
				743.000	
				RAZEM	743.000
10	KNR 2-01 d.2 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II) 218	m ³ m ³		
				218.000	
				RAZEM	218.000
11	KNR 2-01 d.2 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III 218	m ³ m ³		
				218.000	
				RAZEM	218.000
3		Zatoki autobusowe			
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 62*2	m m		
				124.000	
				RAZEM	124.000
13	KNNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 65*2	m m		
				130.000	
				RAZEM	130.000
14	KNR 2-31 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 7.68	m ³ m ³		
				7.680	
				RAZEM	7.680
15	KNR 2-31 d.3 0605-06 z.sz.2.2. 9907-01/01	Rów kryty pod zatokami autobusowymi - rury PEHD o śr. 40 cm 48*2	m m		
				96.000	
				RAZEM	96.000
16	KNR 2-31 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 4	ściank. ściank.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-31 d.3 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 94*2	m ² m ²		
				188.000	

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	188.000
18	KNNR 6 d.3 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 94*2	m ² m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
19	KNNR 6 d.3 0111-01	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem 10 cm 114*2	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
20	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 114*2	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
21	KNR 2-31 d.3 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 114*2	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
22	KNR 2-31 d.3 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 114*2	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
4		Podbudowa			
23	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2693	m ² m ²	2693.000	
				RAZEM	2693.000
24	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Krotność = 1.5 2693	m ² m ²	2693.000	
				RAZEM	2693.000
25	KNR 2-31 d.4 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2679	m ² m ²	2679.000	
				RAZEM	2679.000
26	KNR 2-31 d.4 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 2697	m ² m ²	2697.000	
				RAZEM	2697.000
27	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,7-1,0 kg/m ² 2697	m ² m ²	2697.000	
				RAZEM	2697.000
28	KNR 2-31 d.4 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm z BA 0/20, KR-2 2267	m ² m ²	2267.000	
				RAZEM	2267.000
29	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 920*6.2+53.5	m ² m ²	5757.500	
				RAZEM	5757.500
30	KNR 2-31 d.4 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 458+5.35	t t	463.350	
				RAZEM	463.350
5		Nawierzchnia			
31	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 920*6.2+53.5	m ² m ²	5757.500	
				RAZEM	5757.500
32	KNR 2-31 d.5 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 5700+53.3	m ² m ²	5753.300	
				RAZEM	5753.300
6		Zjazdy gospodarcze			
33	KNR 2-31 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 11*7*0.5*0.2	m ³ m ³	7.700	
				RAZEM	7.700
34	KNR 2-31 d.6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m		

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
35	KNR 2-31 d.6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 11*2	ściank. ściank.	22.000	
				RAZEM	22.000
36	KNNR 6 d.6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 10*29.47+3*36.35	m ² m ²	403.750	
				RAZEM	403.750
37	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 10*29.47+3*36.35	m ² m ²	403.750	
				RAZEM	403.750
38	KNR 2-31 d.6 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 10*28.87+3*35.75	m ² m ²	395.950	
				RAZEM	395.950
39	KNR 2-31 d.6 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 10*28.87+3*35.75	m ² m ²	395.950	
				RAZEM	395.950
40	KNR 2-31 d.6 0202-09	Uzupełnieni poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 0.75 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
7		Oznakowanie			
41	KNR 2-31 d.7 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 2-31 d.7 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
43	KNR 2-31 d.7 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni farbą chlorokauczukową 110	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
44	KNR AT-04 d.7 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wyspy rozdzielające płytowe (przed przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR AT-04 d.7 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na jezdniowe naklejane 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
46	Wycena producenta d.7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż na wyspach rozdzielających aktywnych znaków - podświetlanych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Roboty wykończeniowe			
47	KNR 2-31 d.8 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0.75 2118	m ² m ²	2118.000	
				RAZEM	2118.000
48	KNR 2-09 d.8 0422-01	Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m 2	wiat. wiat.	2.000	
				RAZEM	2.000