

## PRZEDMIAR

Przebudowa DP nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km 0+014 - 2+220 dł. 2,206 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa DP nr 3410W Strzyże - Zaborze - Obrębek w km 0+014 - 2+220, dł. 2,206 km</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym _od km w km 0+014 - 2+220, dł. 2,206 km 2.206	km		
			km	2.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.206</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
3	KNNR 6 d.2 0112-05	Wyrównanie i wzmocnienie istn. nawierzchni zwirowej - Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (żwir) gr. 10 cm _zał. tabela pn.Obmiar robót podstawowych 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
5	KNR 2-31 d.3 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-32 w ilości 18.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
6	KNR 2-31 d.3 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> _zał. tabela pn.Obmiar robót podstawowych 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
7	KNR 2-31 d.3 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
8	KNR 2-31 d.3 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 2206*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11030.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11030.00</b>
<b>4</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
9	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 12	szt.		
			szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
10	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m <sup>2</sup> _zał. „Wykaz znaków” + projekt organizacji ruchu 2+6	szt.		
			szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNR 2-31 d.4 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunku i miejscowości o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> _zał. „Wykaz znaków” + projekt organizacji ruchu 6	szt.		
			szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

Marian Zeybe