

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Uzdatniania Wody
ADRES INWESTYCJI : ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 , Pułtusk
INWESTOR : Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
ADRES INWESTORA : ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
BRANŻA : Roboty towarzyszące

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty towarzyszące					
1 45233222-1 Chodnik do SUW					
1	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 2.0*10.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV poz.1	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-31 d.1 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.1	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 2.0*10.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.1*0.35	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
2 45342000-6 Ogrodzenie					
7	KNR-W 2-01 d.2 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II), wykopy pod cokół ogrodzenia 0.7*0.25*30	m ³ m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
8	KNR 2-02 d.2 1801-02	Cokoły betonowe 0.15x0.2 m 0.2x0.7 m 30-1.5*2	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
9	KNNR 2 d.2 1602-02	Ogrodzenie z płotków, rurki kwadratowew ramie z kątownika, wys. do 1.5 m, na słupkach z rur kwadratowych stalowych stalowych, o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów poz.8	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNNR 2 d.2 1302-05	Montaż furtki stalowej prętowej w ramach jak płotki o szer.1,5m dwuskrzydłowej (1,0m + 0,5m), wys.1,5m 1.5*1.5*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie ogrodzenia 30*1.50	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3 45112710-5 Zieleń					
12	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek 24.0*15.0-50.0	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
13	KNNR 1 d.3 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 310-50-20	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
14	KNR 2-21 d.3 0210-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.0290	ha ha	0.029	
				RAZEM	0.029
15	KNR 2-21 d.3 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-21 d.3 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 0.029	ha ha	0.029	
				RAZEM	0.029

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Chodnik do SUW	
2	Ogrodzenie	
3	Zieleń	
	RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty towarzyszące						
1	45233222-1	Chodnik do SUW				
1	KNR 2-31 0101-d.1 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	20.000		
2	KNR 2-31 0103-d.1 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	20.000		
3	KNR 2-31 0109-d.1 01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	20.000		
4	KNR 2-31 0511-d.1 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20.000		
5	KNR 2-31 0407-d.1 01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	20.000		
6	KNR 4-01 0108-d.1 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	7.000		
Razem dział: Chodnik do SUW						
2	45342000-6	Ogrodzenie				
7	KNR-W 2-01 d.2 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. do 1 km (kat.gr.I-II), wykopy pod cokół ogrodzenia	m ³	5.250		
8	KNR 2-02 1801-d.2 02	Cokoły betonowe 0.15x0.2 m 0.2x0.7 m	m	27.000		
9	KNNR 2 1602-d.2 02	Ogrodzenie z płotków, rurki kwadratowew ramie z kątownika, wys. do 1.5 m, na słupkach z rur kwadratowych stalowych stalowych, o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	27.000		
10	KNNR 2 1302-d.2 05	Montaż furtki stalowej prętowej w ramach jak płotki o szer.1,5m dwuskrzydłowej (1,0m + 0,5m), wys.1,5m	m ²	4.500		
11	KNR 4-01 1212-d.2 05	Dwukrotne malowanie ogrodzenia	m ²	45.000		
Razem dział: Ogrodzenie						
3	45112710-5	Zieleń				
12	KNR 2-01 0126-d.3 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek	m ²	310.000		
13	KNNR 1 0501-d.3 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	240.000		
14	KNR 2-21 0210-d.3 01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha	0.029		
15	KNR 2-21 0302-d.3 02	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	20.000		
16	KNR 2-21 0404-d.3 01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	ha	0.029		
Razem dział: Zieleń						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: