



- UKŁOZENIE KABLI W BUDYNKU NA KORYTKACH
1. RN-W/II/ obw. 1 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 2. RN-W/II/ obw. 2 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 4. RN-W/II/ obw. 4 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 5. SZR agregatu/G-A-2 - 5 x (4 x YKY 1x240 mm²)

TRASA KORYTEK KABLOWYCH
 K400 – korytko kablowe KCJ400H60 BAKS
 KK400 – kolanko 40 M9J400H60 BAKS

arch. Krzysztof Żurkowski		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
01-515 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 27 lok.36 tel-fax 635-68-75		uln. arch. Krzysztof Gutkowski	
Zadanie: RESTRUKTURYZACJA BUDOWANEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PULTUSKU		Projekt budowlano-wykonawczy	
Branża: elektryczna		Skala: 1:150	
Tytuł: RZUT PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ BLOK A1 - trasa ułożenia kabli NN		Data: 12.2005	
Projektant: mgr inż Dorota Grabowska		Nr. upr.: SWK/0046/POC/003	
Sprawdził: inż Alina Skobielko		Przebieg autor: data	
MBP-IJK-8386/138/00		Str. nr: 3	