
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SZPITALA W PUŁTUSKU
ADRES INWESTYCJI : 06-100 PUŁTUSK,
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ADRES INWESTORA : 06-100 PUŁTUSK , ul. Białowiejska 5
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Mendalka
DATA OPRACOWANIA : V.2007 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
V.2007 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Szpital Pułtusk - Kanalizacja sanitarna - etap I				
1	KNR 4-051	Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160	m	12	0.00	0.00
d.1	0313-01 analogia					
2	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200	m	12	0.00	0.00
d.1	0408-03 + KNR 2-18 0501-02	mm klasy S				
Razem dział: Szpital Pułtusk - Kanalizacja sanitarna - etap I						0.00
2		Szpital Pułtusk - kanalizacja deszczowa - etap I				
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m na odkład ko-	m ³	5329-4833 =	0.00	0.00
d.2	0212-07 + KNR- W 2-01 0314-01 + KNR-W 2-01 0604-01	parkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II		496.00		
4	KNR 2-01 0230-	Zasypywanie wykopów fund. podłużnych, punktowych,	m ³	4307-4290 =	0.00	0.00
d.2	01 + KNR 2-01 0236-01	rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznymi ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) w gruncie kat. I-II		17.00		
5	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200	m	82	0.00	0.00
d.2	0408-03 + KNR 2-18 0501-02	mm klasy S Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm Kanał fi 160 mb				
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400	m	67	0.00	0.00
d.2	0408-06 + KNR 2-18 0501-02	mm klasy S Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm				
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500	m	12	0.00	0.00
d.2	0408-07 + KNR 2-18 0501-02	mm klasy S Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm				
8	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	stud.	9	0.00	0.00
d.2	0513-03	w gotowym wykopie o głębok. 3m				
9	KNR-W 2-15	Montaż rur deszczowych z osadnikiem żeliwnych o śr.	szt.	10	0.00	0.00
d.2	0215-01 + KNR- W 2-15 0215-02	nom. 200 mm.				
Razem dział: Szpital Pułtusk - kanalizacja deszczowa - etap I						0.00
3		Szpital Pułtusk - sieć wodociągowa				
10	KNR 4-051	Demontaż wykonanego odcinka przyłącza wodociągowe-	m	15	0.00	0.00
d.3	0117-01 analogia	go dn=90 mm PE				
11	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-	m	15	0.00	0.00
d.3	0109-07	nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm				
12	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-	złącz.	2	0.00	0.00
d.3	0110-07	nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 160 mm				
13	KNR-W 2-18	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową	kpl.	1	0.00	0.00
d.3	0205-04	o śr.150 mm - z nasuwką				
14	KNNR 4 1014-	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-	szt.	3	0.00	0.00
d.3	04	nierzowe o śr. 150 mm				
Razem dział: Szpital Pułtusk - sieć wodociągowa						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł