

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kapliczki					
1		Prace rozbiórkowe			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR 4-04 d.1.1 0506-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 2.80*0.6	m ² m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
2	KNR 4-04 d.1.1 0403-01 analogia	Rozebranie łat i kontrłat poz.1	m ² m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
3	KNR 4-04 d.1.1 0403-03 analogia	Rozebranie deskowania. poz.1	m ² m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
4	KNR 4-01 d.1.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.50	m ² m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
5	KNR-W 4-01 d.1.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -okienko 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01 d.1.1 0701-04	Skucie tynków zewnętrznych (2.80*2+2.40*2)*6.07+10	m ² m ²	73.13	
				RAZEM	73.13
7	KNR 4-04 d.1.1 0102-02 analogia	Rozebranie ścian nadziemna z cegły pełnej 0.25*0.25*4	m ³ m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
8	KNR 4-04 d.1.1 0804-02	Rozebranie balustrad metalowych(pozostałości istniejącego ogrodzenia) 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
9	KNR 4-04 d.1.1 0504-01 analogia	Rozebranie podłoża z kostki. 15.00	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR 2-01 d.1.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-tu III) do kontenera. 15.00*0.10	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
1.2		Utylizacja gruzu .			
11	KNR 4-01 d.1.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km wraz z utylizacją. 73.13*0.03 15.00*0.10 0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	2.19 1.50 0.25	
				RAZEM	3.94
12	KNR 4-01 d.1.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.11	m ³ m ³	3.94	
				RAZEM	3.94
2		Prace Renowacyjne			
2.1		Renowacja stolarki			
13	KNR 2-02 d.2.1 1001-06 analogia	Okna drewniane montaż nowego okna drewnianego kapliczki 1.00*2	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	TZKNBK d.2.1 XXII 0701-01	Demontaż , odnowienie i ponowny montaż krzyża 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Wykończenie wewnętrzne kapliczki			
15	KNR 0-17 d.2.2 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołu okalającego kapliczkę. 12.60	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
16	KNR AT-26 d.2.2 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.15	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
17	KNR AT-26 d.2.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.15	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
18	KNR AT-26 d.2.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.15	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
19	KNR AT-26 d.2.2 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.15	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
20	KNR AT-26 d.2.2 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny poz.15	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
21	KNR AT-26 d.2.2 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikonowa poz.15	m ² m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
2.3		Cokół i opaska wokół kapliczki z żwiru płukanego			
22	KNR 0-17 d.2.3 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołu okalającego kapliczkę. (3.80*4*0.30)*2	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
23	KNR AT-26 d.2.3 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
24	KNR AT-26 d.2.3 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
25	KNR AT-26 d.2.3 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
26	KNR AT-26 d.2.3 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
27	KNR AT-26 d.2.3 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
28	KNR AT-26 d.2.3 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
29	KNR AT-26 d.2.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikonowa Krotność = 2 poz.22	m ² m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
30	KNR 2-31 d.2.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 3.80*4 2.80*4	m m m	15.20 11.20	
				RAZEM	26.40
31	KNR 2-31 d.2.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15.20 11.20	m m m	15.20 11.20	
				RAZEM	26.40
32	KNR 9-11 d.2.3 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym poz.33	m ² m ²	15.20	
				RAZEM	15.20
33	KNR 2-31 d.2.3 0202-05 analogia	Nawierzchnia z żwiru płukanego 3,80*4	m ² m ²	15.20	
				RAZEM	15.20
2.4		Elewacja			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.4	KNR 19-01 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2.Naprawa ubytków spoin 20.00	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
35 d.2.4	KNR-W 4-01 0304-01 analogia	Przemurowanie ubytków ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami. 0.25*0.25*4	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25
36 d.2.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
37 d.2.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
38 d.2.4	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
39 d.2.4	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 3 poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
40 d.2.4	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
41 d.2.4	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
42 d.2.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna-farba silikonowa Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	 73.13	
				RAZEM	73.13
43 d.2.4	TZKNBK VIII 03-80 analogia	Renowacja gzymsów 2.60*4*3	m m	 31.20	
				RAZEM	31.20
44 d.2.4	TZKNBK VIII 03-80 analogia	Renowacja detali nadokiennych 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
45 d.2.4	TZKNBK VIII 03-80 analogia	Renowacja detali latarenki 8.20	m m	 8.20	
				RAZEM	8.20
46 d.2.4	KNR 2-02 1207-01	Balustrady zewnętrzne metalowe, ocynkowane, malowane wraz z furtką wejściową 12.00	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
2.5		Rusztowania			
47 d.2.5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 70.00	m ² m ²	 70.00	
				RAZEM	70.00
48 d.2.5	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.47	m ² m ²	 70.00	
				RAZEM	70.00
49 d.2.5 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:36,37,38,39,40,41,42,43,44)			