

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I WYMIANA OKIEN W BUDYNKACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU
ADRES INWESTYCJI : UL. TYSIĄCLECIA 12, 06-100 PUŁTUSK
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU
ADRES INWESTORA : UL. TYSIĄCLECIA 12, 06-100 PUŁTUSK
BRANZA : BUDOWLANA,

DATA OPRACOWANIA : 08.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2008

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Budynek magazynowy warsztatów - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek i elementów odwodnienia, wymiana stolarki okiennej roboty towarzyszące | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Budynek warsztatów - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek i elementów odwodnienia, wymiana stolarki okiennej roboty towarzyszące | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RAZEM netto | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VAT | | | | | | 0.00 |
| | Razem brutto | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Budynek magazynowy warsztatów - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek i elementów od- wodnienia, wymiana stolarki okiennej roboty towarzyszące | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0535- d.1 06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 56.000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KNR 0-19 0929- d.1 10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane Poz. nr 1dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 54.162 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KNR 0-19 0929- d.1 11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane Poz. nr 2 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 | m ² | 13.499 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KNR 2-02 0925- d.1 01 analogia | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przez na- klejenie folii malarskiej grubej + usunięcie po wykonaniu ocieplenia | m ² | 67.661 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | KNR-W 4-01 d.1 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 | m ² | 111.000 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | KNR 4-01 0725- d.1 02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m ² | 132.000 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | KNR 0-23 2611- d.1 01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | 423.000 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | KNR 0-23 2611- d.1 02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie | m ² | 555.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR 0-23 2612- d.1 09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi za- mocowanie listwy cokołowej | m | 126.200 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | KNR 0-23 2612- d.1 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian * Płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm | m ² | 485.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | KNR 0-23 2612- d.1 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do cokołu * Płyty styropianowe EPS 70 gr. 3 cm | m ² | 70.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | KNR 0-23 2612- d.1 02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży * Płyty styropianowe EPS 100 gr. 2 cm | m ² | 44.600 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KNR 0-23 2612- d.1 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 2775.000 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | KNR 0-23 2612- d.1 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m ² | 555.000 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KNR 0-23 2612- d.1 07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m ² | 44.600 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | KNR 0-23 2612- d.1 08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatki | m | 241.000 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | KNR 0-23 0933- d.1 01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej | m ² | 599.600 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | KNR 0-23 0933- d.1 02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m ² | 599.600 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | KNR 2-02 0506- d.1 02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocyn- kowanej * Parapert zewnętrzne | m ² | 14.880 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | KNR 2-02 0510- d.1 04 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowa- nej * materiał z rozbiórki | m | 56.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | d.1 analiza indywi- dualna | Wywóz kontenerami i utylizacja gruzu ogólnobudowlane- go | m | 4.600 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | Budynek warsztatów - docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek i elementów odwodnienia, wy- miana stolarki okiennej roboty towarzyszące | | | | |
| 22 | KNR 4-01 0535- d.2 08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 40.000 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | KNR 4-01 0535- d.2 05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 104.000 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | KNR 0-19 0929- d.2 10 | Wymiana okien zespolonych na okna stałe Poz. nr 3 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 26.400 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | KNR 0-19 0929- d.2 10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane Poz. nr 4 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 26.400 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-------------------------------|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | KNR 0-19 0929-d.2 10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane Poz. nr 5 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 5.160 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | KNR 0-19 0929-d.2 10 | Wymiana okien zespolonych na okna stałe szklone połęglanem i rozwierane i uchylno-rozwierane Poz. 6 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m ² | 140.940 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | KNR 0-19 0931-d.2 08 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Poz nr 8 oszklone na budowie | m ² | 4.589 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | KNR 0-19 0931-d.2 06 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Poz nr 9 oszklone na budowie | m ² | 2.040 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | KNR 0-19 0931-d.2 10 | Wymiana kraty stalowej z drzwiami na ścianki aluminiowe wewn. poz. nr. 10 oszklone na budowie | m ² | 6.860 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | KNR-W 4-01 d.2 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego * pomieszczenie otworów okiennych | m ³ | 16.200 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | KNR 2-02 0925-d.2 01 analogia | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przez naklejenie folii malarskiej grubej + usunięcie po wykonaniu ocieplenia | m ² | 205.530 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | KNR-W 4-01 d.2 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 | m ² | 195.000 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | KNR 4-01 0725-d.2 02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m ² | 292.500 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | KNR 0-23 2611-d.2 01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m ² | 885.000 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | KNR 0-23 2611-d.2 02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie | m ² | 885.000 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | KNR 0-23 2612-d.2 09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi zamocowanie listwy cokołowej | m | 341.390 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | KNR 0-23 2612-d.2 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian * Płyty styropianowe EPS 80 gr. 5 cm | m ² | 974.000 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | KNR 0-23 2612-d.2 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do cokołu * Płyty styropianowe EPS 80 gr. 3 cm | m ² | 136.000 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | KNR 0-23 2612-d.2 02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży * Płyty styropianowe EPS 80 gr. 2 cm | m ² | 60.780 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | KNR 0-23 2612-d.2 04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt | 5550.000 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | KNR 0-23 2612-d.2 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m ² | 1110.000 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | KNR 0-23 2612-d.2 07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m ² | 60.780 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | KNR 0-23 2612-d.2 08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatka | m | 626.100 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | KNR 0-23 0933-d.2 01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m ² | 1170.780 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | KNR 0-23 0933-d.2 02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m ² | 1170.780 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | KNR 2-02 0506-d.2 02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej * Parapety zewnętrzne * Obróbki attyk | m ² | 86.825 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | KNR 2-02 0510-d.2 04 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m | 104.000 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | d.2 analiza indywidualna | Wywóz kontenerami i utylizacja gruzu ogólnobudowlanego | m | 8.300 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartosc kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł